

R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. ゴム引布製起伏堰製作工				
(1) 取付金具製作工				
取付金具製作工 (機器単体品)		式	1.000	
(2) 給・排気設備製作工				
給・排気設備製作工 (材料)		式	1.000	
給・排気設備製作工 (機器単体品)		式	1.000	
(3) 操作設備製作工				
操作設備製作工 (機器単体品)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費 (ゴム引布製起伏堰)		式	1.000	
2. ゴム引布製起伏堰据付工				
(1) ゴム引布製起伏堰据付工				
ゴム引布製起伏堰据付工 (材料費)		式	1.000	
ゴム引布製起伏堰据付工		式	1.000	
ゴム引布製起伏堰据付工 (直接経費)		式	1.000	
3. 既設ゴム堰撤去工				
(1) 既設ゴム堰撤去工				
既設ゴム堰撤去工		式	1.000	
既設ゴム堰撤去工 (直接経費)		式	1.000	

R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	107.000	
コンクリート切断	無筋	m	128.000	
建設廃棄物処理	無筋Co	m ³	107.000	
建設廃棄物処理	汚泥	m ³	2.500	
産業廃棄物処理	廃プラ	m ³	9.000	
2. 復旧工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	4.000	
床掘り		m ³	6.000	
埋戻		m ³	5.000	
基面整正		m ²	1.000	
(2) コンクリート復旧工				
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	99.000	
型枠		m ²	58.000	
(3) 配管保護工				
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	4.200	
型枠		m ²	14.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.400	
型枠		m ²	1.000	
目地版	t=10mm	m ²	3.000	
(4) 護岸復旧工				
コンクリートブロック張	控え350mm	m ²	16.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				

R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削	玉石	m ³	400.000	
盛土	玉石	m ³	400.000	
盛土	4.0 ≤ B	m ³	90.000	
盛土	2.5 ≤ B < 4.0	m ³	280.000	
盛土	B < 2.5	m ³	46.000	
法面整形		m ²	61.000	
碎石舗装		m ²	174.000	
アスファルト舗装		m ²	206.000	
路盤		m ²	206.000	
敷鉄板	設置・撤去	m ²	188.000	
大型土のう	製作	袋	226.000	
大型土のう	搬入	袋	226.000	
大型土のう	設置・撤去	袋	226.000	
大型土のう	搬出	袋	226.000	
土砂等運搬	盛土材搬出	m ³	625.000	
舗装版破砕	As	m ²	206.000	
産業廃棄物運搬・処理	As殻	m ³	8.200	
(2)仮締切工				
大型土のう	製作	袋	1,357.000	
大型土のう	搬入	袋	1,357.000	
大型土のう	設置, バックホウ	袋	780.000	
大型土のう	設置, ラフテレンクレーン	袋	577.000	
遮水シート	設置	m ²	532.000	
大型土のう	再設置, バックホウ	袋	491.000	
大型土のう	再設置, ラフテレンクレーン	袋	425.000	
遮水シート	再設置	m ²	375.000	

R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう	撤去, バックホウ	袋	780.000	
大型土のう	撤去, ラフテレンクレーン	袋	577.000	
遮水シート	撤去	m ²	532.000	
大型土のう	搬出	袋	1,357.000	
敷鉄板	設置・撤去	m ²	97.000	
(3)借地ヤード	設置			
大型土のう	製作	袋	93.000	
大型土のう	搬入	袋	93.000	
大型土のう	設置	袋	93.000	
土砂等運搬	盛土材搬入	m ³	137.000	
盛土	4.0≦B	m ³	137.000	
土木シート敷設		m ²	2,654.000	
敷鉄板	設置	m ²	619.000	
(4)排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
(5)安全費				
交通誘導警備員		式	1.000	
4. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設 (積上げ)				
事業損失防止施設費				
汚濁防止フェンス		式	1.000	
(2)運搬費				
運搬費				
運搬費				
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000	