

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8阿土 打樋川 阿南・津乃峰 樋門無動力化工事（1）（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管							
樋門・樋管本体工		式	1		29,378,620		
作業土工		式	1		24,480,216		
床掘り	土質:土砂	式	1		116,865		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:RC-40	m3	20	2,122	42,440		単 2号
土材料	RC-40	m3	5	3,843	19,215		単 3号
掘削補助機械搬入搬出	バックホウ	m3	5	1,850	9,250		単 4号
ゲート工		回	1	45,960	45,960		
フラップゲート	バックスリット式 B2.5m×H1.7m	式	1		18,670,000		単 5号
函渠工		基	1	18,670,000	18,670,000		
コンクリート	内空幅:2.5m,内空高さ:1.7m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	式	1		5,186,842		単 6号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m3	16	29,880	478,080		単 7号
目地板	目地板の種類:漚青質目地板t=10	m2	46	9,752	448,592		単 8号
		m2	3	5,719	17,157		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8阿土 打樋川 阿南・津乃峰 樋門無動力化工事 (1) (企育)	河川改修 樋門・樋管	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
鉄筋	SD345 D13	t	0.6	325,400	195,240
鉄筋	SD345 D16	t	0.2	278,600	55,720
鉄筋	差し筋,SD345 D13	t	0.001	307,000	307
足場	安全ネット:無し	掛m2	27	4,382	118,314
支保	支保耐力:f<=40kN/m ² [t<=120cm]	空m3	6	5,072	30,432
可とう継手	後施工型 (B2980*H2640) (止水)	箇所	1	3,843,000	3,843,000
函渠工 (2次コンクリート)		式	1		231,332
コンクリート	内空幅:2.5m,内空高さ:1.7m,コンクリート規格:24-12-2 5(20) (高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増: 無し	m3	2	29,880	59,760
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6	9,752	58,512
削孔	φ 20, L=0.15m	孔	72	642.5	46,260
鉄筋	差し筋,SD345 D16	t	0.02	264,400	5,288
樹脂アーカー	D16用	本	72	297	21,384
足場	安全ネット:無し	掛m2	8	4,382	35,056

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・津乃峰 樋門無動力化工事 (1) (企育)	河川改修 樋門・樋管	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	空 m^3	1	5,072	5,072
基礎工		式	1		275,177
基礎コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25 (高炉)	m^3	1	32,720	32,720
型枠		m^2	1	4,957	4,957
ｼﾞｬﾚﾙﾏｯﾄﾞﾚｽ基礎	4.5m×3.3m	箇所	1	237,500	237,500
護床工		式	1		226,161
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		226,161
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	35	2,702	94,570
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式): 無筋ﾌﾞﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量): 1t, ﾌﾞﾛｯｸ購入: 無し	個	35	3,553	124,355
間詰砕石	RC-40	m^3	2	3,618	7,236
構造物撤去工		式	1		20,690
構造物取壊し工		式	1		20,690
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 鉄筋構造物	m^3	1	20,690	20,690

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8阿土 打樋川 阿南・津乃峰 樋門無動力化工事 (1) (企育)	河川改修 樋門・樋管	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
仮設工					
作業ヤード整備工		式	1		4, 651, 553
ヤード造成 (土砂 積込・運搬・敷均し)		式	1		1, 178, 561
シート養生	土ボシート(ポリプロピレン系織布T0. 37mm 980N/5cm), プ レート#3000	m2	300	945. 8	283, 740
敷鉄板 (設置・撤去)	1, 524*3, 048*22	m2	300	623. 4	187, 020
ヤード撤去 (土砂 積込・運搬・整地)		m2	283	1, 517	429, 311
土留・仮締切工		m2	300	928. 3	278, 490
土のう 製作・運搬・据付・撤去	大型土のう規格・耐候性大型土のう(14年)	式	1		2, 450, 272
プレートシート	#3000	袋	204	11, 800	2, 407, 200
廃プラスチック運搬処分		m2	206	81	16, 686
水替工		t	0. 49	53, 850	26, 386
ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 15m, 排水方 法: 作業時排水	式	1		702, 720
交通管理工		日	36	19, 520	702, 720
		式	1		320, 000

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・津乃峰 樋門無動力化工事 (1) (企育)	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	摘要
工事区分・工種・種別・細別						金額	数量・金額増減	
交通誘導警備員	B		人日	20	16,000	320,000		単 37号
直接工事費								
共通仮設			式	1		29,378,620		
共通仮設費			式	1		1,653,734		
運搬費			式	1		589,734		
仮設材運搬費		敷鉄板	式	1		589,734		単 38号
共通仮設費 (率計上)			t	48.9	12,060	589,734		
純工事費			式	1		1,064,000		
現場管理費			式	1		31,032,354		
工事原価			式	1		2,862,000		
一般管理費等			式	1		33,894,354		
工事価格			式	1		3,068,646		
消費税額及び地方消費税額			式	1		36,963,000		
			式	1		3,696,300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 1号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
	合計					2, 122		
	単価					2, 122	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用						
				m3	1	3, 843	3, 843		
		合計					3, 843		
		単価					3, 843	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 850	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1	1, 850	1, 850			
	合計					1, 850			
	単価					1, 850	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	掘削補助機械搬入搬出	バックホウ	単位	回	単位数量	1		単価	45, 960
						条件	金額		
掘削補助機械搬入搬出									
		標準	単位	数量	単価	金額		摘要	
			回	1	45, 960	45, 960			
	合計					45, 960			
	単価					45, 960		円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	フリップゲート	ハングスケット式 B2. 5m×H1. 7m	単位	基	単位数量	1	単価	18, 670, 000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
フリップゲート機器単体費							設計技術費，一般管理費込み	
フリップゲート据付			基	1	17, 335, 000	17, 335, 000		
			基	1	1, 331, 560	1, 331, 560		
合計						18, 666, 560		
単価						18, 670, 000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月	2026. 07	
								歩掛適用年月	2026. 07	
								労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0 0	
単 6号	コンクリート	内空幅：2. 5m, 内空高さ：1. 7m, コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し			単位	m3	単位数量	1	単価	29, 880
		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)				24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29, 880	29, 880		
合計								29, 880		
単価								29, 880	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 7号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠			一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
							9, 752		
		合計					9, 752		円／m2
		単価					9, 752		

1 次単価表

1 次単価表									
単 8号	目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	単価使用年月			
						歩掛適用年月			
						労務調整係数			
						1	単価	5, 719	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719			
合計						5, 719			
単価						5, 719	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	鉄筋	SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	278, 600
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立			加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準					
			t	1	278, 600	278, 600		
合計						278, 600		
単価						278, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	鉄筋	差し筋, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	307, 000	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	1	307, 000	307, 000			
						307, 000			
						307, 000	円／t		
						307, 000			

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 12号	足場	安全ネット:無し	名称・規格	条件	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
								金額	摘要	
足場工										
					単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4, 382	4, 382	
									4, 382	
									円／掛m2	
									4, 382	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	支保	支保耐力：f<=40kN/m2 [t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	1	単価	5, 072	
		名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ ° イ プ 枠 ー ト 支保・くさび結合支保		ハ ° イ プ 枠 ー ト 支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	1	5, 072	5, 072			
合計						5, 072			
単価						5, 072	円／空m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 14号	可とう継手	後施工型 (B2980*H2640) (止水)			単位	箇所	単位数量	1	単価	3, 843, 000
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手					箇所	1	3, 842, 600	3, 842, 600		
								3, 842, 600		
合計								3, 843, 000	円／箇所	
単価										

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2026.07
							歩掛適用年月	2026.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 15号	コンクリート	内空幅:2.5m,内空高さ:1.7m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	29,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	29,880	29,880		
合計						29,880		
単価						29,880	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 16号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 752	
		名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752			
		合計				9, 752			
		単価				9, 752	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 17号	削孔	φ 20, L=0. 15m	単位	孔	単位数量	1	単価	642. 5
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額 摘要	
コンクリート削孔 (電動パワートリル)			30mm以上200mm未満	孔	1	642. 5	642. 5	
合計							642. 5	
単価							円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	鉄筋	差し筋, SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	264, 400
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立								
		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	t	1	264, 380	264, 380		
						264, 380		
						264, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	樹脂アソカー	D16用	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
樹脂アソカー(材料費)							
			本	1	297	297	
	合計					297	
	単価					297	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	足場	安全ネット:無し		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 382
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			単管足場, 不要, 標準(1. 0)						
				掛m2	1	4, 382	4, 382		
							4, 382		
		合計							
		単価					4, 382	円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	支保	支保耐力：f<=40kN/m2 [t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	1	単価	5, 072	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°イ°サホ°ート支保・くさび結合支保		ハ°イ°サホ°ート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	1	5, 072	5, 072			
合計						5, 072			
単価						5, 072	円／空m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-25 (高炉)		単位	m3	単位数量	1	単価	32, 720
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	32, 720	32, 720		
							32, 720		
		合計					32, 720	円／m3	
		単価					32, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 23号	型枠	名称・規格	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 957
		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4, 957	4, 957		
						4, 957		
		合計					円／m2	
		単価				4, 957		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	ジ オレマツトレス基礎	4. 5m×3. 3m	単位	箇所	単位数量	1	単価	237, 500
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
ジ オレマツトレス基礎								
			箇所	1	237, 403	237, 403		
						237, 403		
	合計					237, 500	円／箇所	
	単価							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 25号	根固めブロック撤去	単位	個	単位数量	1	単価	2, 702
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去	撤去・仮置き,無し,ラフレージクレン(油圧伸縮ジャック)25t吊,標準	個	1	2, 702	2, 702		
					2, 702		
	合計				2, 702		
	単価				2, 702	円／個	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	3, 553		
名称・規格							数量	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け							個	1	3, 553	
合計									3, 553	
単価									円／個	
									3, 553	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 27号	間詰砕石	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 618
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入								
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1	1, 768	1, 768		
			m3	1	1, 850	1, 850		
	合計					3, 618		
単価						3, 618	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							
単 28号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	2026. 07
							2026. 07
							労務調整係数
							1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	m3	1	20, 684	20, 684	
合計						20, 684	
単価						20, 690	円／m3

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 29号	ヤード造成 (土砂 積込・運搬・敷均し)	条件	単位	m2	単位数量	300	単価	945. 8	
積込 (m ³)							金額	摘要	
		土砂, 土量50, 000m3未満							
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	120	233	27, 960			
押土 (m ³)		土砂, 5, 000m3未満	m3	120	1, 964	235, 680			
			m3	120	167. 3	20, 076			
合計						283, 716			
単価						945. 8	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 30号	シート養生	土木シート(ポ ^ロ リ ^ブ プロビ ^レ ン系織布T0. 37mm 980N/5cm), プ ^ル シート#3000	単位	m2	単位数量	1	単価	623. 4
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張			遮水シート各種					
ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000				m2	1	542. 4		
				m2	1	81		
合計						623. 4		
単価						623. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表					単価使用年月		2026. 07
					歩掛適用年月		2026. 07
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 31号	敷鉄板 (設置・撤去)	1, 524*3, 048*22	単位	m2	単位数量	283	単価 1, 517
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去				
敷鉄板賃料			22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 120日, 無, 無	m2	283	404. 3	114, 416. 9
				枚	61	5, 160	314, 760
合計						429, 176. 9	
単価						1, 517	円／m2

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2026. 07			
										歩掛適用年月 2026. 07			
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0			
単 32号	ヤード撤去 (土砂 積込・運搬・整地)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	300	単価	928. 3				
積込 (m-ズ)										金額	摘要		
			土砂, 土量50, 000m3未満										
	土砂等運搬		標準, バ ッ クホウ バ ッ ケット容量0. 8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	120	233	27, 960						
	整地		残土受入れ地での処理	m3	120	1, 964	235, 680						
				m3	120	123. 6	14, 832						
	合計						278, 472						
	単価						928. 3	円／m2					

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2026.07
							歩掛適用年月	2026.07
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 33号	土のう 製作・運搬・据付・撤去	大型土のう規格：耐候性大型土のう（1年）	単位	袋	単位数量	1	単価	11,800
							金額	
名称・規格		条件	単位	数量	単価			
大型土のう工		製作・設置，耐大型土のう丸110×110 仮設1年，流用土，5mを超え20m以下， 標準（1.0）	袋	1	7,413	7,413		
	土砂等運搬	標準，バケツカハバケツ容量0.8m3，土砂（ 岩塊・玉石混り土含む），無し，11.5km 以下	m3	0.83	1,964	1,630.12		
大型土のう工		撤去，6mを超え20m以下，標準（1.0）	袋	1	1,018	1,018		
土砂等運搬		標準，バケツカハバケツ容量0.8m3，土砂（ 岩塊・玉石混り土含む），無し，11.5km 以下	m3	0.83	1,964	1,630.12		
整地		残土受入れ地での処理	m3	0.83	123.6	102.58		
						11,793.82		
						11,800	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 34号	ﾌﾞﾙｼｰﾄ	#3000	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	81
									単位	
ﾌﾞﾙｼｰﾄ #3000										
					m2	1	81	81		
								81		
								81	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 35号	廃プラスチック運搬処分	単位	t	単位数量	1	単価	53, 850	
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	1	3, 844	3, 844			
処分費 (t)		t	1	50, 000	50, 000			
合計					53, 844			
単価					53, 850	円／t		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 36号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量		36	単価	19, 520
名称・規格			条件		数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去									
ポンプ運転			箇所	1	89, 020		89, 020		
		0以上120(m3/h)未満, 15m, 作業時排水	日	36	17, 040		613, 440		
合計							702, 460		
単価							19, 520	円／日	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	交通誘導警備員	B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
									金額	
交通誘導警備員B										
					人日	1	16, 000	16, 000		
								16, 000		
								16, 000	円／人日	

1 次単価表

単 38号		敷鉄板				単価使用年月	
		仮設材運搬費				歩掛適用年月	
		名称・規格				労務調整係数	
		条件				1. 000-00000 0. 0 0	
		単位	t	単位数量	金額	単価	12, 060
		単位	数量	単価	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2	4, 530	9, 060		
仮設材等の積み込み取卸し費		t	1	3, 000	3, 000		
合計					12, 060		
単価					12, 060	円／t	