

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工 (ICT)		式		1			
掘削 (ICT)	土質:土砂, 施工方法:ホブカット, 障害: 無し, 施工数量:5,000m3以上10,000 m3未満	m3		6,800			
積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		4,000			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L≤11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,000			
土砂等運搬 L≤22.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,800			
残土等処分 特定事業場		m3		6,800			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):根固めブロック , ブロック種類(実質量):2t	個		70		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作 業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:0.5km以下	個		70		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費 特定事業場用	2検体	式		1		
システム初期費(ICT)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			