

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
樋門・樋管		式		1		
樋門・樋管本体工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		21		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:RC-40	m3		5		
土材料	RC-40	m3		5		
掘削補助機械搬入搬出	バックホ	回		1		
ゲート工		式		1		
フラップゲート	バランスウェイト式 B1.9m×H1.45m	基		1		
函渠工		式		1		
コンクリート	内空幅:2.5m,内空高さ:1.7m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		14		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		40		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
鉄筋	SD345 D13	t		0.6		
鉄筋	SD345 D16	t		0.1		
鉄筋	差し筋, SD345 D13	t		0.001		
足場	安全ネット:無し	掛m2		23		
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		4		
可とう継手	後施工型(B2380*H2390)(止水)	箇所		1		
函渠工 (2次コンクリート)		式		1		
コンクリート	内空幅:2.5m, 内空高さ:1.7m, コンクリート 規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔	φ 20, L=0.15m	孔		64		
鉄筋	差し筋, SD345 D16	t		0.02		
樹脂アンカー	D16用	本		64		
足場	安全ネット:無し	掛m <sup>2</sup>		6		
支保	支保耐力: f<=40kN/m <sup>2</sup> [t<=120cm]	空m <sup>3</sup>		1		
基礎工		式		1		
基礎コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	m <sup>3</sup>		1		
型枠		m <sup>2</sup>		1		
シオセルマットレス基礎	3.9m×3.3m	箇所		1		
護床工		式		1		
根固めブロック工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
根固めブロック撤去		個		42		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		42		
間詰砕石	RC-40	m3		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		1		
仮設工		式		1		
作業ヤード整備工		式		1		
ヤード造成 (土砂 積込・運搬・敷均し)		m2		300		
シート養生	土木シート(ポリプロピレン系織布T0.37mm 980N/5cm),ブルーシート#3000	m2		300		
敷鉄板 (設置・撤去)	1,524*3,048*22	m2		283		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ヤト <sup>レ</sup> 撤去 (土砂 積込・運搬・整地)		m2		300		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 製作・運搬・据付・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋		209		
ブルーシート	#3000	m2		211		
廃プラスチック運搬処分		t		0.5		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	日		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 打樋川 阿南・見能林 樋門無動力化工事(2) (企育)	事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		48.9		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		