

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（1） |    |     |       | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |              |
|---------------|----------------------------------|----|-----|-------|--------------|-------------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価    | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要           |
| 施設整備          |                                  | 式  | 1   |       | 32,487,121   |                   |              |
| 園路広場整備工       |                                  | 式  | 1   |       | 1,194,830    |                   |              |
| アスファルト舗装工     |                                  | 式  | 1   |       | 1,194,830    |                   |              |
| 表層<br>真砂土舗装   |                                  | m2 | 455 | 2,626 | 1,194,830    |                   | 単 1号<br>暫定単価 |
| 敷地造成整備工       |                                  | 式  | 1   |       | 1,111,391    |                   |              |
| 作業土工          |                                  | 式  | 1   |       | 904,603      |                   |              |
| 掘削            | 土質:土砂                            | m3 | 83  | 359.9 | 29,871       |                   | 単 2号         |
| 盛土            |                                  | m3 | 45  | 6,385 | 287,325      |                   | 単 3号         |
| 床掘り           | 土質:土砂                            | m3 | 123 | 236.6 | 29,101       |                   | 単 4号         |
| 埋戻し           | 土質:土砂                            | m3 | 106 | 3,176 | 336,656      |                   | 単 5号         |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                | m3 | 55  | 1,330 | 73,150       |                   | 単 6号         |
| 残土処分          |                                  | m3 | 55  | 2,700 | 148,500      |                   | 単 7号         |
| 法面工           |                                  | 式  | 1   |       | 206,788      |                   |              |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（1） |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |               |
|---------------|----------------------------------|----|----|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要            |
| 法面整形<br>切土部   |                                  | m2 | 46 | 874.2      | 40,213       |                   | 単 8号          |
| 法面整形<br>盛土部   |                                  | m2 | 44 | 433.3      | 19,065       |                   | 単 9号          |
| 張芝            |                                  | m2 | 90 | 1,639      | 147,510      |                   | 単 10号         |
| 遊戯施設整備工       |                                  | 式  | 1  |            | 29,860,900   |                   |               |
| 遊具組立設置工       |                                  | 式  | 1  |            | 29,860,900   |                   |               |
| 児童用遊具         |                                  | 基  | 1  | 24,580,000 | 24,580,000   |                   | 単 11号         |
| 安全サイン         |                                  | 基  | 1  | 426,100    | 426,100      |                   | 単 12号<br>暫定単価 |
| シェルター         |                                  | 基  | 1  | 4,222,000  | 4,222,000    |                   | 単 13号         |
| テーブル・ベンチ      |                                  | 基  | 1  | 632,800    | 632,800      |                   | 単 14号         |
| 仮設工           |                                  | 式  | 1  |            | 320,000      |                   |               |
| 交通管理工         |                                  | 式  | 1  |            | 320,000      |                   |               |
| 交通誘導警備員       |                                  | 人日 | 20 | 16,000     | 320,000      |                   | 単 15号         |
| 直接工事費         |                                  | 式  | 1  |            | 32,487,121   |                   |               |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事（1） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |      |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 共通仮設          |                                  | 式  | 1  |    | 1,275,000    |                   |      |
| 共通仮設費         |                                  | 式  | 1  |    | 212,000      |                   |      |
| 技術管理費         |                                  | 式  | 1  |    | 212,000      |                   |      |
| 土質等試験費        |                                  | 式  | 1  |    | 212,000      |                   | 内 1号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  | 1  |    | 1,063,000    |                   |      |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1  |    | 33,762,121   |                   |      |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1  |    | 11,749,000   |                   |      |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1  |    | 45,511,121   |                   |      |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    | 9,135,879    |                   |      |
| 工事価格          |                                  | 式  | 1  |    | 54,647,000   |                   |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  | 式  | 1  |    | 5,464,700    |                   |      |
| 工事費計          |                                  | 式  | 1  |    | 60,111,700   |                   |      |
|               |                                  |    |    |    |              |                   |      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |        |    |    |    |         |         |    |
|--------------|--------|----|----|----|---------|---------|----|
| 内 1号         | 土質等試験費 |    |    |    |         |         |    |
| 名称・規格        | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土質等試験費(一式入力) | 212千円  | 式  | 1  |    | 212,000 |         |    |
| 合計           |        |    |    |    | 212,000 |         |    |
|              |        |    |    |    |         |         |    |
|              |        |    |    |    |         |         |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |             |    |    |       |         |            |      |        |
|-------------------|-------------|----|----|-------|---------|------------|------|--------|
| 単 1号              | 表層<br>真砂土舗装 |    | 単位 | m2    | 単位数量    | 100        | 単価   | 2, 626 |
| 名称・規格             |             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要   |        |
| 真砂土               |             |    | m3 | 14    | 9, 500  | 133, 000   | 暫定単価 |        |
| フルトラクタ運転(普通6t級)   |             |    | 時間 | 0. 26 | 9, 439  | 2, 454. 14 |      |        |
| 土木一般世話役           |             |    | 人  | 0. 28 | 28, 600 | 8, 008     |      |        |
| 特殊作業員             |             |    | 人  | 1. 96 | 26, 300 | 51, 548    |      |        |
| 普通作業員             |             |    | 人  | 2. 2  | 24, 100 | 53, 020    |      |        |
| 振動ローラ(コンパイン型3～4t) |             |    | 時間 | 2     | 7, 276  | 14, 552    |      |        |
| 諸雑費(まるめ)          |             |    | 式  | 1     |         | 17. 86     |      |        |
| 合計                |             |    |    |       |         | 262, 600   |      |        |
| 単価                |             |    |    |       |         | 2, 626     | 円/m2 |        |
|                   |             |    |    |       |         |            |      |        |
|                   |             |    |    |       |         |            |      |        |
|                   |             |    |    |       |         |            |      |        |

# 1 次単価表

|       |    |                                     |    |    |        |        |                     |        |
|-------|----|-------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |    |                                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|       |    |                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|       |    |                                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 2号  | 掘削 | 土質:土砂                               | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 359. 9 |
| 名称・規格 |    | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3<br>未満 | m3 | 1  | 359. 9 | 359. 9 |                     |        |
| 合計    |    |                                     |    |    |        | 359. 9 |                     |        |
| 単価    |    |                                     |    |    |        | 359. 9 | 円／m3                |        |
|       |    |                                     |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |    |         |    |    |        |        |                     |        |
|----------|----|---------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|          |    |         |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|          |    |         |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|          |    |         |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 3号     | 盛土 |         | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 6, 385 |
| 名称・規格    |    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 路体(築堤)盛土 |    | 2. 5m未満 | m3 | 1  | 6, 385 | 6, 385 |                     |        |
| 合計       |    |         |    |    |        | 6, 385 |                     |        |
| 単価       |    |         |    |    |        | 6, 385 | 円／m3                |        |
|          |    |         |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|       |     |                |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-----|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |     |                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|       |     |                |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|       |     |                |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 4号  | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 236. 6 |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  | 236. 6 | 236. 6 |                     |        |
| 合計    |     |                |    |    |        | 236. 6 |                     |        |
| 単価    |     |                |    |    |        | 236. 6 | 円／m3                |        |
|       |     |                |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|       |     |           |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-----|-----------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |     |           |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|       |     |           |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|       |     |           |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 5号  | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 3, 176 |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  | 3, 176 | 3, 176 |                     |        |
| 合計    |     |           |    |    |        | 3, 176 |                     |        |
| 単価    |     |           |    |    |        | 3, 176 | 円／m3                |        |
|       |     |           |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|       |       |                                                       |    |    |        |        |                     |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |       |                                                       |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|       |       |                                                       |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|       |       |                                                       |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 6号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 1, 330 |
| 名称・規格 |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km 以下 | m3 | 1  | 1, 330 | 1, 330 |                     |        |
| 合計    |       |                                                       |    |    |        | 1, 330 |                     |        |
| 単価    |       |                                                       |    |    |        | 1, 330 | 円／m3                |        |
|       |       |                                                       |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |      |    |    |    |        |        |                     |        |
|----------|------|----|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|          |      |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 07            |        |
|          |      |    |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |        |
|          |      |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 7号     | 残土処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 700 |
| 名称・規格    |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 処分費 (m3) |      |    | m3 | 1  | 2, 700 | 2, 700 |                     |        |
| 合計       |      |    |    |    |        | 2, 700 |                     |        |
| 単価       |      |    |    |    |        | 2, 700 | 円／m3                |        |
|          |      |    |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |             |                                |    |    |        |        |      |        |
|-------|-------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 8号  | 法面整形<br>切土部 |                                | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 874. 2 |
| 名称・規格 |             | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 法面整形  |             | 切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | m2 | 1  | 874. 2 | 874. 2 |      |        |
| 合計    |             |                                |    |    |        | 874. 2 |      |        |
| 単価    |             |                                |    |    |        | 874. 2 | 円／m2 |        |
|       |             |                                |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |             |                                |    |    |        |        |      |        |
|-------|-------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 9号  | 法面整形<br>盛土部 |                                | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 433. 3 |
| 名称・規格 |             | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 法面整形  |             | 盛土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | m2 | 1  | 433. 3 | 433. 3 |      |        |
| 合計    |             |                                |    |    |        | 433. 3 |      |        |
| 単価    |             |                                |    |    |        | 433. 3 | 円／m2 |        |
|       |             |                                |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |    |                 |    |    |        |        |      |        |
|----------|----|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 10号    | 張芝 |                 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 1, 639 |
| 名称・規格    |    | 条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 公園植栽 張芝工 |    | 高麗芝, へ`夕張, 有, 無 | m2 | 1  | 1, 639 | 1, 639 |      |        |
| 合計       |    |                 |    |    |        | 1, 639 |      |        |
| 単価       |    |                 |    |    |        | 1, 639 | 円／m2 |        |
|          |    |                 |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |       |                                                              |    |      |              |                 |    |              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|------|--------------|-----------------|----|--------------|
| 単 11号                 | 児童用遊具 |                                                              | 単位 | 基    | 単位数量         | 1               | 単価 | 24, 580, 000 |
| 名称・規格                 |       | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価           | 金額              | 摘要 |              |
| 材料費                   |       |                                                              | 基  | 1    | 22, 100, 000 | 22, 100, 000    |    |              |
| 組立設置費                 |       |                                                              | 基  | 1    | 1, 430, 000  | 1, 430, 000     |    |              |
| 基面整正                  |       |                                                              | m2 | 41   | 482          | 19, 762         |    |              |
| 基礎砕石                  |       | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用                 | m2 | 39   | 1, 268       | 49, 452         |    |              |
| コンクリート                |       | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打<br>設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての<br>費用   | m3 | 7    | 41, 800      | 292, 600        |    |              |
| 型枠                    |       | 一般型枠, 小型構造物                                                  | m2 | 55   | 8, 808       | 484, 440        |    |              |
| コンクリート                |       | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能<br>付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,<br>全ての費用 | m3 | 1. 5 | 40, 970      | 61, 455         |    |              |
| 型枠                    |       | 一般型枠, 均しコンクリート                                               | m2 | 8. 4 | 4, 957       | 41, 638. 8      |    |              |
| 円形型枠<br>250*4. 2*4000 |       |                                                              | m  | 16   | 4, 290       | 68, 640         |    |              |
| 円形型枠<br>200*4. 0*4000 |       |                                                              | m  | 7. 8 | 3, 500       | 27, 300         |    |              |
| 円形型枠<br>150*3. 5*4000 |       |                                                              | m  | 1. 6 | 1, 970       | 3, 152          |    |              |
| 合計                    |       |                                                              |    |      |              | 24, 578, 439. 8 |    |              |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單個使用年月 | 2026.07           |
| 步掛適用年月 | 2026.07           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 12 –

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |                                                            |    |      |          |             |      |          |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------|------|----------|
| 単 12号  | 安全サイン |                                                            | 単位 | 基    | 単位数量     | 1           | 単価   | 426, 100 |
| 名称・規格  |       | 条件                                                         | 単位 | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要   |          |
| 材料費    |       |                                                            | 基  | 1    | 315, 000 | 315, 000    |      |          |
| 組立設置費  |       |                                                            | 基  | 1    | 80, 000  | 80, 000     | 暫定単価 |          |
| 基面整正   |       |                                                            | m2 | 1    | 482      | 482         |      |          |
| 基礎砕石   |       | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用               | m2 | 1    | 1, 268   | 1, 268      |      |          |
| コンクリート |       | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打<br>設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての<br>費用 | m3 | 0. 3 | 41, 800  | 12, 540     |      |          |
| 型枠     |       | 一般型枠, 小型構造物                                                | m2 | 1. 9 | 8, 808   | 16, 735. 2  |      |          |
| 合計     |       |                                                            |    |      |          | 426, 025. 2 |      |          |
| 単価     |       |                                                            |    |      |          | 426, 100    | 円／基  |          |
|        |       |                                                            |    |      |          |             |      |          |
|        |       |                                                            |    |      |          |             |      |          |
|        |       |                                                            |    |      |          |             |      |          |
|        |       |                                                            |    |      |          |             |      |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |                                                             |    |      |             |                 |     |             |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|----|------|-------------|-----------------|-----|-------------|
| 単 13号  | シェルター |                                                             | 単位 | 基    | 単位数量        | 1               | 単価  | 4, 222, 000 |
| 名称・規格  |       | 条件                                                          | 単位 | 数量   | 単価          | 金額              | 摘要  |             |
| 材料費    |       |                                                             | 基  | 1    | 3, 570, 000 | 3, 570, 000     |     |             |
| 組立設置費  |       |                                                             | 基  | 1    | 440, 000    | 440, 000        |     |             |
| 基面整正   |       |                                                             | m2 | 4    | 482         | 1, 928          |     |             |
| 基礎砕石   |       | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用                | m2 | 4    | 1, 268      | 5, 072          |     |             |
| コンクリート |       | 小型構造物, バックホ(クレーン機能付) 打<br>設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての<br>費用   | m3 | 2. 3 | 41, 800     | 96, 140         |     |             |
| 型枠     |       | 一般型枠, 小型構造物                                                 | m2 | 10   | 8, 808      | 88, 080         |     |             |
| コンクリート |       | 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能<br>付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,<br>全ての費用 | m3 | 0. 2 | 40, 970     | 8, 194          |     |             |
| 型枠     |       | 一般型枠, 均しコンクリート                                              | m2 | 0. 8 | 4, 957      | 3, 965. 6       |     |             |
| 鉄筋加工組立 |       | SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (<br>油圧伸縮ジブ型) 16t吊            | kg | 42   | 195. 94     | 8, 229. 48      |     |             |
| 合計     |       |                                                             |    |      |             | 4, 221, 609. 08 |     |             |
| 単価     |       |                                                             |    |      |             | 4, 222, 000     | 円／基 |             |
|        |       |                                                             |    |      |             |                 |     |             |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                                                             |    |      |          |             |     |          |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------|-----|----------|
| 単 14号  | テーブル・ベンチ |                                                             | 単位 | 基    | 単位数量     | 1           | 単価  | 632, 800 |
| 名称・規格  |          | 条件                                                          | 単位 | 数量   | 単価       | 金額          | 摘要  |          |
| 材料費    |          |                                                             | 基  | 1    | 510, 000 | 510, 000    |     |          |
| 組立設置費  |          |                                                             | 基  | 1    | 80, 000  | 80, 000     |     |          |
| 基面整正   |          |                                                             | m2 | 1. 2 | 482      | 578. 4      |     |          |
| 基礎砕石   |          | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用                | m2 | 1. 3 | 1, 268   | 1, 648. 4   |     |          |
| コンクリート |          | 小型構造物, バックホ(クレーン機能付) 打<br>設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての<br>費用   | m3 | 0. 2 | 41, 800  | 8, 360      |     |          |
| 型枠     |          | 一般型枠, 小型構造物                                                 | m2 | 2. 9 | 8, 808   | 25, 543. 2  |     |          |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能<br>付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,<br>全ての費用 | m3 | 0. 1 | 40, 970  | 4, 097      |     |          |
| 型枠     |          | 一般型枠, 均しコンクリート                                              | m2 | 0. 5 | 4, 957   | 2, 478. 5   |     |          |
| 合計     |          |                                                             |    |      |          | 632, 705. 5 |     |          |
| 単価     |          |                                                             |    |      |          | 632, 800    | 円／基 |          |
|        |          |                                                             |    |      |          |             |     |          |
|        |          |                                                             |    |      |          |             |     |          |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 15号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |      |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |      |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日 |         |
|          |         |    |    |    |         |         |      |         |