

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
雨水排水設備工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストL形側溝	側溝規格:250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)	m		21			
園路広場整備工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
表層 ベンガラ舗装		m2		255			
下層路盤 ベンガラ舗装		m2		255			
表層 真砂土舗装		m2		440			
表層 カラー舗装		m2		4			
下層路盤 カラー舗装		m2		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層 自然色舗装		m2		7			
下層路盤 自然色舗装		m2		7			
園路縁石工		式		1			
地先境界ブロック A種(120*120*600)		m		239			
敷地造成整備工		式		1			
作業土工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		433			
盛土		m3		1			
床掘り	土質:土砂	m3		147			
埋戻し	土質:土砂	m3		125			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		453			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処分		m3		453			
法面工		式		1			
法面整形 切土部		m2		350			
法面整形 盛土部		m2		6			
張芝		m2		419			
遊戯施設整備工		式		1			
遊具組立設置工		式		1			
インクルーシブ遊具		基		1			
ロープウェイ		基		1			
安全サイン		基		2			
シェルター		基		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
テーブル・ベンチ		基		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m <sup>2</sup>		11			
建設汚泥処理		m <sup>3</sup>		0.01			
殻運搬 L=7.3km	As殻	m <sup>3</sup>		0.4			
殻処分	As殻	m <sup>3</sup>		0.4			
コンクリート取壊し運搬処理 遊具基礎	構造物区分:無筋構造物	m <sup>3</sup>		5			
コンクリート取壊し運搬処理 L形側溝	構造物区分:鉄筋構造物	m <sup>3</sup>		1			
遊具解体 複合遊具		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬・処分(木材)		式		1		
現場発生品運搬・処分(鋼材)		式		1		
現場発生品運搬・処分(廃ﾌﾞﾗ)		式		1		
公園施設等撤去・移設工		式		1		
移設工		式		1		
遊具移設 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具基礎ｺﾝあり		基		3		
遊具移設 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具基礎ｺﾝなし		基		4		
樹木伐採・抜根工		式		1		
中木伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本		7		
低木伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本		2		
中木伐根 幹周:60cm以上90cm未満		本		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
低木伐根 幹周:90cm以上120cm未満		本		2			
伐採木処分		本		9			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 遊具改修工事 (2)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		