

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		73			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		36			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
汚泥処分		t		0.09			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生クワッシャー用RC-30,仕上り厚:100mm	m2		36			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		36			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		7			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4			
残土処分		m3		4			
側溝工		式		1			
プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m		72			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2		656			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採工		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 和食勝浦線 阿南・水井 落石対策工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			