

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線（末広大橋） 徳・昭和～南末広 区画線工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		940		
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		230		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 夜間	A	人日		6		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		13		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線（末広大橋） 徳・昭和～南末広 区画線工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			