

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁塗装工事 （企育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		380		
有害物回収・積込		m2		380		
有害物運搬処分		式		1		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2		190		
研削材・ケレンかす運搬処分		t		7.6		
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:主桁, 対傾構, 横桁, 支承, 落橋防止ｼｽﾃﾑ, 塗装回数:1回	m2		190		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:主桁, 対傾構, 横桁, 支承, 落橋防止ｼｽﾃﾑ, 塗装回	m2		190		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩, 塗装箇所:主桁, 対傾構, 横桁, 支承, 落橋防止ｼｽﾃﾑ, 塗装回	m2		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 対傾構, 横桁, 支承, 落橋防止システム, 塗装回数:	m2		190			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場 A1側		m2		40			
プラスト養生シート A1側		m2		40			
湿式剥離剤工用養生シート工 A1側		m2		80			
盛替え工 A1側		m2		40			
仮設構台（単管足場） A2側		空m3		70			
板張防護 A2側	TYPE B	m2		20			
シート張防護 A2側	TYPE B	m2		20			
プラスト養生シート A2側		m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁塗装工事 （企育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
湿式剥離剤工用養生シート工 A2側		m2		50		
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全衛生保護具		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁塗装工事 （企育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
環境試験	研削材・ケレンかす	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		