

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（南ノ内橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とうエポキシ樹脂系充填材	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.387m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り(上部工のみ)	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.4			
処分費		m3		0.4			
水切り設置工		式		1			
水切り設置		m		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（南ノ内橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
無収縮モルタル注土工		式		1			
無収縮モルタル注入		式		1			
処分費		m3		0.1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		掛m2		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		2			
交通誘導警備員	B	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（南ノ内橋） 徳・飯谷 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			