

工事数量総括表(蒲生田福井線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		200		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		476		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕 上り厚:100mm	m2		476		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		476		

工事数量総括表(蒲生田福井線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
側溝蓋交換	嵩上げグレーチング	枚		6			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスカブ	材料種類:細粒度アスカン(13),断面積:195cm ² 以上215cm ² 未満	m		60			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(片面反射) φ300,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本		2			
線形誘導標	400×220 土中建込	本		2			
道路鋳	道路鋳規格:反射式縁石鋳,施工区分:小型鋳,施工規模:10個以上30個未満	個		15			

工事数量総括表(蒲生田福井線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7			
伐木工		式		1			
伐木除根		式		1			
伐木		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(蒲生田福井線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		250			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		250			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		250			

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
アスカブ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm ² 以上215cm ² 未満	m		40		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ100, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	本		4		
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体(両面反射) φ300, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	本		2		
道路鋸	道路鋸規格:反射式縁石鋸, 施工区分:小型鋸, 施工規模:10個未満	個		8		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面工		式		1		
防草工		式		1		
防草シート設置		m2		50		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		0.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(阿南相生線)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線他 阿南・椿他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			