

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		45,201,152		
構造物補修工		式	1		26,515,873		
ひび割れ補修工		式	1		676,000		
ひび割れ注入工法	20.1m	構造物	1	196,300	196,300		単 1号
ひび割れ充填工法	82.03m	構造物	1	479,700	479,700		単 2号
目地補修工法		式	1		159,040		
目地充填工法		m	20	7,952	159,040		単 3号
断面修復工法		式	1		627,400		
断面修復工（左官）	0.24m3	構造物	1	627,400	627,400		単 4号
表面被覆工法		式	1		25,053,433		
高圧洗浄 表面被覆工＋繊維シート工		m2	311	1,485	461,835		単 5号
表面被覆工法		m2	186	8,893	1,654,098		単 6号
繊維シート接着工法		m2	125	183,500	22,937,500		単 7号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		26,034			
運搬処理工		式	1		26,034			
殻運搬	Co無筋	m3	3	5,678	17,034		単	8号
殻処分	Co無筋	m3	3	3,000	9,000		単	9号
仮設工		式	1		18,659,245			
工事用道路工		式	1		960,419			
土のう	大型土のう規格:1m3	袋	18	941.9	16,954		単	10号
工事用道路撤去		m3	383	1,535	587,905		単	11号
防護柵撤去・設置		m	12	7,050	84,600		単	12号
往来用船舶		式	1		270,960		内	1号
水替工		式	1		2,490,535			
土のう		袋	48	1,030	49,440		単	13号
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	日	120	17,790	2,134,800		単	14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠配水管		m	55	5,569	306,295		単 15号
コンクリート製造設備工		式	1		11,862,113		
ケーブルクレーン設備		対	1	9,279,000	9,279,000		単 16号
基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用	とりこわし	m3	3	8,371	25,113		単 17号
ケーブルクレーン運搬		日	20	127,900	2,558,000		単 18号
トンネル仮設備工		式	1		858,210		
坑内照明設備		式	1		412,770		内 2号
坑内換気設備		式	1		445,440		内 3号
汚濁防止工		式	1		114,840		
簡易濁水処理設備		式	1		114,840		内 4号
足場工		式	1		954,408		
仮設足場		空m3	228	4,186	954,408		単 19号
電力設備工		式	1		1,194,720		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動機設備		式	1		1,194,720		内 5号
交通管理工		式	1		224,000		
交通誘導警備員	B	人日	14	16,000	224,000		単 20号
直接工事費		式	1		45,201,152		
共通仮設		式	1		4,212,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,212,000		
純工事費		式	1		49,413,152		
現場管理費		式	1		15,451,000		
工事原価		式	1		64,864,152		
一般管理費等		式	1		12,556,848		
工事価格		式	1		77,421,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,742,100		
工事費計		式	1		85,163,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	往來用船舶						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量船(作業船) FRP船、10PS級 4～5人乗り	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 2時間	日	120	1, 960	235, 200		
ガソリン レギュラー		L	240	149	35, 760		
合計					270, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	坑内照明設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 1～320m, 設置・撤去, 3ヵ月 未満, 設備費含む	m	50	8, 125	406, 250		
投光器 基本料		台	1	760	760		
投光器 賃料		台/日	120	48	5, 760		
合計					412, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	坑内換気設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz)	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	日	120	162	19, 440		
遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11. 8kPa	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	日	120	3, 550	426, 000		
合計					445, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	簡易濁水処理設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フィルターバッグ		枚	3	38, 280	114, 840		
合計					114, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	電動機設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA, 1日, 58. 1L/日	日	120	9, 956	1, 194, 720		
合計					1, 194, 720		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ひび割れ注入工法	20. 1m	単位	構造物	単位数量	1	単価	196, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 1. 329kg, 2. 05kg, 67個	構造物	1	196, 300	196, 300		
合計						196, 300		
単価						196, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ひび割れ充填工法	82. 03m	単位	構造物	単位数量	1	単価	479, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20mを超える, 82. 03m, 20. 861kg	構造物	1	479, 700	479, 700		
合計						479, 700		
単価						479, 700	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	目地充填工法		単位	m	単位数量	1	単価	7, 952
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地撤去工			m	1	2, 640. 62	2, 640. 62		
目地設置工			m	1	5, 311. 3	5, 311. 3		
諸雑費(まるめ)			式	1		0. 08		
合計						7, 952		
単価						7, 952	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	断面修復工（左官）	0. 24m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	627, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 24m3	構造物	1	627, 400	627, 400		
合計						627, 400		
単価						627, 400	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高圧洗浄 表面被覆工+繊維シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 709	28, 600	20, 277. 4	[] [1]	
特殊作業員			人	1. 418	26, 300	37, 293. 4	[] [1]	
普通作業員			人	2. 128	24, 100	51, 284. 8	[] [1]	
高圧洗浄機[工事用・カソリエンジン] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 7日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	日	0. 709	14, 570	10, 330. 13		
諸雑費(率+まるめ)		27%	式	1		29, 314. 27	[1] []	
合計						148, 500		
単価						1, 485	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表面被覆工法		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 893
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布			m2	1	1, 298	1, 298		
表面被覆工（左官）			m2	1	7, 595	7, 595		
合計						8, 893		
単価						8, 893	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	繊維シート接着工法		単位	m2	単位数量	1	単価	183, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タックコート塗布工			m2	1	3, 416. 8	3, 416. 8	暫定単価	
通水型アンカー準備工			m2	1	2, 958	2, 958		
通水型アンカー設置工			m2	1	15, 207. 1	15, 207. 1	暫定単価	
不陸整正工			m2	1	52, 685. 24	52, 685. 24	暫定単価	
ストランドシート準備工			m2	1	2, 879. 04	2, 879. 04		
ストランドシート接着工			m2	1	104, 109. 72	104, 109. 72	暫定単価	
特許使用量料			m2	1	2, 200	2, 200		
合計						183, 455. 9		
単価						183, 500	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	殻運搬	Co無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	5,678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1	5,678	5,678		
合計						5,678		
単価						5,678	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	殻処分	Co無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,000	3,000		
合計						3,000		
単価						3,000	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	土のう	大型土のう規格:1m3	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						941. 9		
単価						941. 9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m 3未満・湿地軟弱土	m3	1	394. 7	394. 7		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1	1, 140	1, 140		
合計						1, 534. 7		
単価						1, 535	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	防護柵撤去・設置		単位	m	単位数量	1	単価	7, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1	5, 430	5, 430		
合計						7, 050		
単価						7, 050	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土のう		単位	袋	単位数量	100	単価	1, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4. 2	24, 100	101, 220		
土のう 62×48cm(普通)			袋	100	17	1, 700		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
合計						103, 000		
単価						1, 030	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	120	単価	17, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 15m, 作業時排水	日	120	17, 040	2, 044, 800		
合計						2, 133, 820		
単価						17, 790	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	暗渠配水管		単位	m	単位数量	1	単価	5, 569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径300mm, 不要, 全ての費用	m	1	5, 569	5, 569		
合計						5, 569		
単価						5, 569	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ケーブルクレーン設備		単位	対	単位数量	1	単価	9, 279, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウィンチベース架設・撤去			基	1	217, 100	217, 100		
アンカー架設・撤去（人力） 1t以上2t未満 根株・立木			基	1	197, 300	197, 300		
アンカー架設・撤去（機械） 1t以上2t未満 丸太埋込み			基	1	233, 716	233, 716		
ケーブルクレーン架設・撤去 1t以上2t未満 支間長300m			基	1	8, 626, 000	8, 626, 000		
測量船（作業船） FRP船、10PS級 4～5人乗り		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	日	2	1, 960	3, 920		
リース機材回送費			式	0		0		
購入資材			式	0		0		
合計						9, 278, 036		
単価						9, 279, 000	円／対	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用	とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	8,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,371	8,371		
合計						8,371		
単価						8,371	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ケーブルクレーン運搬		単位	日	単位数量	1	単価	127,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬 土砂ほか			日	1	127,859	127,859		
合計						127,859		
単価						127,900	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	仮設足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4,186	4,186		
合計						4,186		
単価						4,186	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円／人日	