

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
構造物補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
ひび割れ注入工法	20. 1m	構造物		1			
ひび割れ充填工法	82. 03m	構造物		1			
目地補修工法		式		1			
目地充填工法		m		20			
断面修復工法		式		1			
断面修復工（左官）	0. 24m3	構造物		1			
表面被覆工法		式		1			
高圧洗浄 表面被覆工＋繊維シート工		m2		311			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表面被覆工法		m2		186			
繊維シート接着工法		m2		125			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	Co無筋	m3		3			
殻処分	Co無筋	m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:1m3	袋		18			
工事用道路撤去		m3		383			
防護柵撤去・設置		m		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
往来用船舶		式		1			
水替工		式		1			
土のう		袋		48			
ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	日		120			
暗渠配水管		m		55			
コンクリート製造設備工		式		1			
ケーブルクレーン設備		対		1			
基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用	とりこわし	m3		3			
ケーブルクレーン運搬		日		20			
トンネル仮設備工		式		1			
坑内照明設備		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
坑内換気設備		式		1			
汚濁防止工		式		1			
簡易濁水処理設備		式		1			
足場工		式		1			
仮設足場		空m3		228			
電力設備工		式		1			
電動機設備		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 古屋谷川 支水路補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			