

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋上部工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鋼橋上部		式		1			
工場製作工		式		1			
横断歩道橋製作工		式		1			
製作加工		t		6.2			
ボルト・ナット		式		1			
工場塗装工		式		1			
メッキ		t		6.2			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
（工場製作原価）		式		1			
鋼橋上部		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋上部工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送		t		6.2			
鋼橋架設工		式		1			
地組工		式		1			
地組		t		2.3			
架設工(クレーン架設)		式		1			
桁架設		t		6.3			
支承工		式		1			
ゴム支承設置		基		6			
現場継手工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋上部工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
本締めボルト		本		172			
床版工		式		1			
床版工		式		1			
床版架設	グレーチング床版	m2		26			
橋梁付属物工		式		1			
落橋防止装置工		式		1			
落橋防止装置	材質規格(寸法等):	箇所		4			
鉄筋探査工		m2		2			
コンクリート削孔		箇所		38			
あと施工アンカー		本		38			
チップング		m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋上部工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁用高欄工		式		1			
橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		52			
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
吊足場		m2		5			
支承設置用足場		掛m2		21			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:撤去	袋		150			
電力設備工		式		1			
ケーブル再設置		m		26			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋上部工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			