

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
RC橋脚工		式		1			
橋脚躯体工(構造物単位)		式		1			
T型橋脚	高さ区分:5m以上10m未満, 打設量区分:100m3以上300m3未満, コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3		15			
橋脚躯体工		式		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.32			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.66			
機械式鉄筋定着加工	D13	箇所		64			
機械式鉄筋定着加工	D16	箇所		10			
既設橋撤去工		式		1			
上部工撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
桁撤去		t		3			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物取り壊し	ワイザー	式		1			
ラフテレンクレーン		日		5			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	Co殻（鉄筋）	m3		6			
殻運搬	Co殻（無筋）	m3		9			
殻運搬	汚泥	m3		10			
殻処分	Co殻（鉄筋）	m3		6			
殻処分	Co殻（無筋）	m3		9			
殻処分	汚泥	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
スクラップ	ヘルプ-H1	t		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削		m3		340			
押土		m3		170			
整地		m3		170			
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		863			
土のう	大型土のう規格:	袋		150			
電力設備工		式		1			
ケーブル仮撤去		m		26			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 企総管 明神ダム 管理橋下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			