質　問　回　答　書

次の工事に関する質問に回答します。

令和８年10月1日

工 事 名：Ｒ８企総管　明神ダム　管理橋下部工事
工事箇所：那賀郡那賀町深森

番号	質問事項	回答
1	ケミカルアンカ－M20について 　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し（ﾜｲﾔｿｰ）内のケミカルアンカ－M20と記載されていますが、M20以上の詳しい規格を公表してくれませんか。	最大引張荷重231kN 長期許容引張荷重　58.2kN 短期許容引張荷重　87.4kN を許容するものを想定しております。
2	機械式鉄筋定着加工(D13,D16) 　機械式鉄筋定着加工(D13,D16)の当初積算条件は3000本未満、2m以下でされているのでしょうか。	D13、D16ともにHead-bar工法1m以下としています。