

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	仁宇のため池
業務名	R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務
施工場所	那賀郡那賀町仁宇
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池	令和4年度	1	3
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 調査業務価格			5,144,000	
2 ・一般調査業務費			5,144,000	
3 ・ ・純調査業務費			2,941,000	
4 ・ ・ ・直接調査費			2,300,000	
5 ・ ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	2,211,000	
6 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	2,000	
7 ・ ・ ・ ・直接経費 (電子成果品作成費)	1.000	式	87,000	
8 ・ ・ ・間接調査費			641,000	
9 ・ ・ ・ ・間接調査費 (施工管理費以外)	1.000	式	625,000	
10 ・ ・ ・ ・施工管理費				
(4)×標準値				
2,300,000×0.700	0.700	%	16,000	
11 ・ ・ ・ ・安全費			0	
12 ・ ・ ・ ・ ・安全費 (率計上)				
(5)×標準値				
2,211,000×0.000	0.000	%	0	
13 ・ ・ ・ ・ ・安全費 (積上)	1.000	式	0	
14 ・ ・ 諸経費				

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				2,211,000	
・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		2,211,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		2,211,000	
・ ・ ・ 地質調査ボーリング	1.000	式	576,000	576,000	1 式当たり
【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ86, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	10.000	m	18,500	185,000	歩A・単A S単 1号
【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ86, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	4.000	m	43,500	174,000	歩A・単A S単 2号
【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	6.000	m	36,200	217,200	歩A・単A S単 3号
合 計				576,200	
・ ・ ・ 原位置試験	1.000	式	1,313,000	1,313,000	1 式当たり
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	10.000	回	8,470	84,700	歩A・単A S単 4号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	4.000	回	15,700	62,800	歩A・単A S単 5号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,	6.000	回	19,200	115,200	歩A・単A S単 6号
【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	10.000	回	105,000	1,050,000	歩A・単A S単 7号
合 計				1,312,700	
・ ・ ・ 資料整理取りまとめ	1.000	式	94,000	94,000	1 式当たり
【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	94,080	94,080	歩A・単A S単 13号

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池	未投資助成金（	27	07
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池	未初算明細書	3/	0/
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費 (施工管理費以外)				625,000	
・ 間接調査費	1.000	式		625,000	
・ ・ 間接調査費	1.000	式		625,000	
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり
現場内小運搬	1.000	式	45,600	45,600	歩A・単A T単 1号
合 計				45,600	
・ ・ ・ 間接調査費	1.000	式	323,000	323,000	1 式当たり
【準備及び跡片付け】	1.000	業務	305,000	305,000	歩A・単A S単 11号
調査孔閉塞 0箇所,2箇所,0箇所	1.000	業務	17,560	17,560	歩A・単A S単 12号
合 計				322,560	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	251,000	251,000	1 式当たり
【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	67,700	67,700	歩A・単A S単 9号
【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上~30°未満,50m以下	1.000	箇所	183,000	183,000	歩A・単A S単 10号
合 計				250,700	
・ ・ ・ 旅費交通費	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 仁宇のため池	未初算明細書	0/	0/
業務名	R8波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務			

[illegible]