

R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
地質調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ86、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	m	10.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ86、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方	m	4.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方	m	6.000	
原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、粘性土・シルト、	回	10.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、礫混じり土砂、	回	4.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、軟岩、	回	6.000	
【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験、ケーシング法、GL-10m以内	回	10.000	
資料整理取りまとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】	2,0	業務	1.000	
断面図等作成		式	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】	2,0	業務	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ（地質調査用）	着手前・最終	回	2.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	A-4	式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
1. 間接調査費				
（1）間接調査費				
運搬費		式	1.000	
現場内小運搬		式	1.000	

R 8 波耕 ため池 仁宇のため池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
間接調査費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
調査孔閉塞	2箇所	業務	1.000	
仮設工		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜15° 以上～30° 未満, 50m以下	箇所	1.000	
旅費交通費		式	1.000	
打合せ（調査旅費・交通費）	通勤により打合せ	回	2.000	
一括計上価格				
1. 検定費				
(1) 検定費				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A 検定	本	2.000	