

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1		6,062,783			
道路土工		式	1		599,441			
路体盛土工		式	1		515,588			
路体(築堤)盛土 RC-40	施工幅員:4.0m以上	m3	200	2,436	487,200		単 1号	
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	20	235.3	4,706		単 2号	
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	789.4	23,682		単 3号	
路床盛土工		式	1		83,853			
路床盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	360.9	14,436		単 4号	
土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	538.3	48,447		単 5号	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	90	233	20,970		単 6号	
擁壁工		式	1		2,988,460			
作業土工		式	1		14,020			
床掘り	土質:土砂	m3	10	236.6	2,366		単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	2	3,176	6,352		単 8号
基面整正		m2	11	482	5,302		単 9号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,974,440		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	42	70,820	2,974,440		単 10号
カルバート工		式	1		1,648,500		
プレキャストカルバート工		式	1		1,648,500		
プレキャストボックス	内幅:0.6m, 内高:1m	m	15	109,900	1,648,500		単 11号
排水構造物工		式	1		454,612		
作業土工		式	1		4,622		
埋戻し	土質:土砂	m3	1	3,176	3,176		単 12号
基面整正		m2	3	482	1,446		単 13号
集水樹・マンホール工		式	1		185,020		
現場打ち集水樹 1号	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	61,670	61,670		単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25（高炉），法面作業補正：無し	箇所	1	59,330	59,330		単 15号
現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25（高炉），法面作業補正：無し	箇所	1	64,020	64,020		単 16号
場所打水路工		式	1		264,970		
L型水路		m	2	13,910	27,820		単 17号
2号U型水路		m	9	26,350	237,150		単 18号
防護柵工		式	1		179,770		
路側防護柵工		式	1		179,770		
ガードレール		m	10	16,350	163,500		単 19号
補強筋		t	0.05	325,400	16,270		単 20号
仮設工		式	1		192,000		
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員		人日	12	16,000	192,000		単 21号
直接工事費		式	1		6,062,783		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,006,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,006,000		
純工事費		式	1		7,068,783		
現場管理費		式	1		2,408,000		
工事原価		式	1		9,476,783		
一般管理費等		式	1		2,247,217		
工事価格		式	1		11,724,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,172,400		
工事費計		式	1		12,896,400		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土 RC-40	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 436
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1	2, 200	2, 200		
合計						2, 435. 3		
単価						2, 436	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土 流用土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	360. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	360. 9	360. 9		
合計						360. 9		
単価						360. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	538. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km 以下	m3	1	538. 3	538. 3		
合計						538. 3		
単価						538. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	70, 820	70, 820		
合計						70, 820		
単価						70, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	プレキャストボックス	内幅:0. 6m, 内高:1m	単位	m	単位数量	15	単価	109, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準	m	15	21, 280	319, 200		
ボックスカルハート 基本 600×1000×2000			個	5	151, 000	755, 000		
ボックスカルハート 基本 600×1000×2000, 定着部付			個	1	151, 000	151, 000		
ボックスカルハート 短品 600×1000×1000, 定着部付・凹無			個	1	135, 000	135, 000		
ボックスカルハート 短品 600×1000×1564, 定着部付・凸無			個	1	208, 000	208, 000		
PC鋼材費			t	0. 05	517, 000	25, 850		
定着金具費			個	16	3, 380	54, 080		
合計						1, 648, 130		
単価						109, 900	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打ち集水桝 1号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	61,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.36m3を超え0.38m3 以下,バックホ(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	61,670	61,670		
合計						61,670		
単価						61,670	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	59,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.34m3を超え0.36m3 以下,バックホ(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,330	59,330		
合計						59,330		
単価						59,330	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	64, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 38m3を超え0. 40m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64, 020	64, 020		
合計						64, 020		
単価						64, 020	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L型水路		単位	m	単位数量	2	単価	13, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2	43, 710	8, 742		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8, 808	17, 616		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1	1, 454	1, 454		
合計						27, 812		
単価						13, 910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	2号U型水路		単位	m	単位数量	9	単価	26, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2	43, 710	87, 420		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16	8, 808	140, 928		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6	1, 454	8, 724		
合計						237, 072		
単価						26, 350	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	カーポートレール		単位	m	単位数量	1	単価	16, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16, 350	16, 350		
合計						16, 350		
単価						16, 350	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	