

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 RC-40	施工幅員:4.0m以上	m3		200			
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		90			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			
基面整正		m2		11			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		42			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:0.6m, 内高:1m	m		15			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		3			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
場所打水路工		式		1			
L型水路		m		2			
2号U型水路		m		9			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
カーブレベル			m		10		
補強筋			t		0.05		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			