

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）
施工場所	鳴門市大津町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系番号	令和7年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			33,511,000	
2 ・工事原価			27,601,000	
3 ・ ・製作工事原価			7,312,000	
4 純製作費			6,877,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	6,288,000	
6 ・ ・ ・間接製作費			1,024,000	
7 ・ ・ ・ ・間接労務費			589,000	
8 ・ ・ ・ ・工場管理費			435,000	
9 ・ ・据付工事原価			19,279,000	
10 純工事費			10,416,000	
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	8,851,000	
12 ・ ・ ・間接工事費			10,428,000	
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費			1,565,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(11+22-24-25) × ((標準値*N035)*N030)				
8,851,000 × ((17.000*1.000)*1.040)	17.680	%	1,565,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$10,416,000 \times ((22.040*1.000)*1.050+0.000)$	23.140	%	2,410,000	
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			6,453,000	
17 ・ ・ 設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$				
$26,567,000 \times 3.800$	3.800	%	1,010,000	
18 ・ 一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$27,601,000 \times (21.090*1.000+0.04)$	21.130	%	5,832,000	
19 ・ 一括計上価格	1.000	式	78,000	
20 機器単体費			5,635,000	
21 処分費等（直接工事費の内数）			24,000	
22 処分費（準備費の内数）			0	
23 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
24 処分費等（率対象外）			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				6,288,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		6,288,000	
・・用排水機修繕工	1.000	式		6,288,000	
・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） 1号原動機	1.000	式	3,467,000	3,467,000	1 式当たり
ヘッドガスケット シリンダヘッド	6.000	枚	14,500	87,000	歩A・単A S単 14号
シリンダーヘッド側フタパッキン シリンダヘッド	12.000	枚	1,500	18,000	歩A・単A S単 15号
ゴムキャップ シリンダヘッド	12.000	個	4,000	48,000	歩A・単A S単 16号
アンチチャンバーパッキン シリンダヘッド	12.000	枚	1,790	21,480	歩A・単A S単 17号
ヘッド リング シリンダヘッド	36.000	枚	416	14,976	歩A・単A S単 18号
折曲座金 シリンダヘッド	6.000	個	1,610	9,660	歩A・単A S単 19号
バルブステムシール シリンダヘッド	6.000	個	6,650	39,900	歩A・単A S単 20号
側蓋パッキン シリンダ側蓋開放用	4.000	枚	4,000	16,000	歩A・単A S単 21号
排気マニホールドガスケット 吸・排気管	6.000	枚	10,300	61,800	歩A・単A S単 22号
排気集合管パッキン 吸・排気管	2.000	枚	9,100	18,200	歩A・単A S単 23号
排気出口パッキン 吸・排気管	1.000	枚	15,500	15,500	歩A・単A S単 24号
潤滑油濾過器パッキンセット 潤滑油濾過器	1.000	組	15,200	15,200	歩A・単A S単 25号
潤滑油 機関オイルパン	60.000	L	2,860	171,600	歩A・単A S単 26号
潤滑油クーラーパッキンセット 潤滑油冷却器	1.000	組	9,190	9,190	歩A・単A S単 27号

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
燃料濾過器パッキンセット					歩A・単A
燃料濾過器	1.000	組	12,600	12,600	S単 28号
噴射ノズル					歩A・単A
燃料弁	6.000	個	29,900	179,400	S単 29号
噴射ノズルケースナットパッキン					歩A・単A
燃料弁	6.000	枚	1,400	8,400	S単 30号
バネ室パッキン					歩A・単A
燃料弁	6.000	枚	921	5,526	S単 31号
圧力調整板					歩A・単A
燃料弁	6.000	個	1,000	6,000	S単 32号
冷却水ポンプメカニカルシール					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	1.000	個	45,700	45,700	S単 33号
冷却水ポンプフェルトパッキン					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	1.000	個	1,840	1,840	S単 34号
冷却水ポンプパッキン					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	2.000	枚	2,280	4,560	S単 35号
冷却水ポンプベアリング					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	2.000	個	4,380	8,760	S単 36号
Vベルト					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	1.000	本	10,300	10,300	S単 37号
冷却水集合管【暫定単価】					歩A・単A
	1.000	個	1,300,000	1,300,000	S単 38号
冷却水分配管パッキン					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	6.000	枚	1,930	11,580	S単 39号
冷却水集合管パッキン					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	6.000	枚	3,280	19,680	S単 40号
冷却水配管パッキン					歩A・単A
内部冷却水ポンプ	1.000	組	67,500	67,500	S単 41号
排気温度計					歩A・単A
ゲージ類(温度・圧力・回転他)	6.000	本	166,000	996,000	S単 42号
配管パッキン					歩A・単A
その他	1.000	式	125,000	125,000	S単 43号
銅パッキン					歩A・単A
その他	1.000	枚	118,000	118,000	S単 44号
合 計				3,467,352	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 標準外用排水機工(機器単体費) 2号原動機	1.000	式	2,167,000	2,167,000	1 式当たり
ヘッドガスケット シリンダヘッド	6.000	枚	14,500	87,000	歩A・単A S単 14号
シリンダーヘッド側フタパッキン シリンダヘッド	12.000	枚	1,500	18,000	歩A・単A S単 15号
ゴムキャップ シリンダヘッド	12.000	個	4,000	48,000	歩A・単A S単 16号
アンチチャンバーパッキン シリンダヘッド	12.000	枚	1,790	21,480	歩A・単A S単 17号
ヘッド リング シリンダヘッド	36.000	枚	416	14,976	歩A・単A S単 18号
折曲座金 シリンダヘッド	6.000	個	1,610	9,660	歩A・単A S単 19号
バルブステムシール シリンダヘッド	6.000	個	6,650	39,900	歩A・単A S単 20号
側蓋パッキン シリンダ側蓋開放用	4.000	枚	4,000	16,000	歩A・単A S単 21号
排気マニホールドガスケット 吸・排気管	6.000	枚	10,300	61,800	歩A・単A S単 22号
排気集合管パッキン 吸・排気管	2.000	枚	9,100	18,200	歩A・単A S単 23号
排気出口パッキン 吸・排気管	1.000	枚	15,500	15,500	歩A・単A S単 24号
潤滑油濾過器パッキンセット 潤滑油濾過器	1.000	組	15,200	15,200	歩A・単A S単 25号
潤滑油 機関オイルパン	60.000	L	2,860	171,600	歩A・単A S単 26号
潤滑油クーラーパッキンセット 潤滑油冷却器	1.000	組	9,190	9,190	歩A・単A S単 27号
燃料濾過器パッキンセット 燃料濾過器	1.000	組	12,600	12,600	歩A・単A S単 28号
噴射ノズル 燃料弁	6.000	個	29,900	179,400	歩A・単A S単 29号

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
噴射ノズルケースナットパッキン 燃料弁	6.000	枚	1,400	8,400	歩A・単A S単 30号
バネ室パッキン 燃料弁	6.000	枚	921	5,526	歩A・単A S単 31号
圧力調整板 燃料弁	6.000	個	1,000	6,000	歩A・単A S単 32号
冷却水ポンプメカニカルシール 内部冷却水ポンプ	1.000	個	45,700	45,700	歩A・単A S単 33号
冷却水ポンプフェルトパッキン 内部冷却水ポンプ	1.000	個	1,840	1,840	歩A・単A S単 34号
冷却水ポンプパッキン 内部冷却水ポンプ	2.000	枚	2,280	4,560	歩A・単A S単 35号
冷却水ポンプベアリング 内部冷却水ポンプ	2.000	個	4,380	8,760	歩A・単A S単 36号
Vベルト 内部冷却水ポンプ	1.000	本	10,300	10,300	歩A・単A S単 37号
冷却水分配管パッキン 内部冷却水ポンプ	6.000	枚	1,930	11,580	歩A・単A S単 39号
冷却水集合管パッキン 内部冷却水ポンプ	6.000	枚	3,280	19,680	歩A・単A S単 40号
冷却水配管パッキン 内部冷却水ポンプ	1.000	組	67,500	67,500	歩A・単A S単 41号
排気温度計 ゲージ類(温度・圧力・回転他)	6.000	本	166,000	996,000	歩A・単A S単 42号
配管パッキン その他	1.000	式	125,000	125,000	歩A・単A S単 43号
銅パッキン その他	1.000	枚	118,000	118,000	歩A・単A S単 44号
合 計				2,167,352	
・・・ 工場労務費 1号原動機	1.000	式	327,000	327,000	1 式当たり
工場整備(噴射量点検整備) 1号原動機	1.000	式	327,000	327,000	歩A・単A T単 4号

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接労務費 用排水ポンプ設備,90%,	1.000	式	294,300	294,300	歩A・単A X単 1号
工場管理費 用排水ポンプ設備,35%,	1.000	式	217,455	217,455	歩A・単A X単 3号
合 計				838,755	
計（1）（直接費対象分）				327,000	
計（2）（間接費対象分）				511,755	
・・・ 工場労務費 2号原動機	1.000	式	327,000	327,000	1 式当たり
工場整備 2号原動機（噴射量点検整備）	1.000	式	327,000	327,000	歩A・単A T単 5号
間接労務費 用排水ポンプ設備,90%,	1.000	式	294,300	294,300	歩A・単A X単 2号
工場管理費 用排水ポンプ設備,35%,	1.000	式	217,455	217,455	歩A・単A X単 4号
合 計				838,755	
計（1）（直接費対象分）				327,000	
計（2）（間接費対象分）				511,755	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				8,851,000	
・輸送費	1.000	式		209,000	
・ ・輸送費	1.000	式		209,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	209,000	209,000	1 式当たり
輸送費 1, 2号原動機	1.000	式	209,000	209,000	歩A・単A S単 6号
合 計				209,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		8,189,000	
・ ・各設備修繕工	1.000	式		8,189,000	
・ ・ ・現地整備 1号原動機	1.000	式	4,128,000	4,128,000	1 式当たり
現地整備 (タッチアップ含) 1号原動機	1.000	式	2,959,836	2,959,836	歩A・単A T単 2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	3,248,986	3,248,986	歩A・単A X単 6号
据付材料費 1号原動機	1.000	式	1,110,000	1,110,000	歩A・単A S単 7号
補助材料費 1号原動機	1.000	式	57,800	57,800	歩A・単A S単 8号
合 計				7,376,622	
計 (1) (直接費対象分)				4,127,636	
計 (2) (間接費対象分)				3,248,986	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8 徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 現地整備 2号原動機	1.000	式	4,061,000	4,061,000	1 式当たり
現地整備（タッチアップ含） 2号原動機	1.000	式	2,903,022	2,903,022	歩A・単A T単 6号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	3,203,861	3,203,861	歩A・単A X単 7号
据付材料費 2号原動機	1.000	式	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 9号
補助材料費 2号原動機	1.000	式	57,700	57,700	歩A・単A S単 10号
合 計				7,264,583	
計（1）（直接費対象分）				4,060,722	
計（2）（間接費対象分）				3,203,861	
・ 試運転調整工	1.000	式		387,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式		387,000	
・・・ 試運転調整費	1.000	式	387,000	387,000	1 式当たり
試運転調整費 1号原動機	1.000	式	193,392	193,392	歩A・単A T単 1号
試運転調整費 2号原動機	1.000	式	193,392	193,392	歩A・単A T単 3号
合 計				386,784	
・ 直接経費	1.000	式		22,000	
・・・ 直接経費	1.000	式		22,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 矢倉西3期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 矢倉西3期 排水機場補修工事（企育）

[illegible]