

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
照明設備		式		1			
自動調光装置	制御部・受光部共	式		1			
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1			
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C, 規格(文字入力):KCE050-2, 高さ:10m	基		4			
道路照明灯設置	型式(文字入力):IA10B-C, 規格(文字入力):KCE090-2C, 高さ:10m	基		1			
ルーバー		個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):φ 500, 寸法(文字入力):H1700	個所		2			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE045BLS-J相当品, 規格(文字入力):基本照明用	台		20			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAEP045BLS-J相当品, 規格(文字入力):基本照明用 蓄電池内蔵型	台		3			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE200BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	台		5			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE150BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	台		34			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE100BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	台		21			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE070BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	台		6			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):KAE035BS-J-D相当品, 規格(文字入力):入口照明用 調光形	台		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管理番号札	アクリル板 150×60×t3.0 コンクリートアンカー含む	枚		103			
自動点滅器取付	受光部、制御部	台		1			
配管・配線工		式		1			
地中配管 E-5	管種:FEP(難燃), 径:30mm	m		4			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m		5			
異種管接続材	G28-FEP30	個		1			
エントランスキャップ	G28	個		1			
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×3C	m		953			
屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm ² -3C+3.5mm ² -2C+22mm ² -2C	m		471			
屋外配線 管内	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm ² -5C+5.5mm ² -2C	m		62			
屋外配線 露出	線種:分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm ² -3C+3.5mm ² -2C+22mm ² -2C	m		569			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線 露出	線種：分岐付CV複合ケーブル7C, CV2mm2-5C+5.5mm2-2C	m		286			
屋外配線	線種：一般通信用ケーブル, FCPEV-S 0.9-3P	m		8			
ケーブル支持架台	名称：ケーブル支持架台, 規格：ステンレス製 ケーブル1本用	個		1,035			
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 10～15	個		103			
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 15～20	個		316			
ケーブル支持金具	ステンレス製 適合ケーブル外径 20～25	個		616			
ケーブル接続	線種：CV3.5mm2-3C, 規格：分岐接続材	箇所		2			
モルト分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付	個		15			
モルト分岐	複合ケーブル(7C)A分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付	個		52			
モルト分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-3C 1.5m付	個		8			
モルト分岐	複合ケーブル(7C)B分岐処理CV2mm2-5C 1.5m付	個		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直線接続材	中間接続型コネクタ(3C)	個		23			
直線接続材	中間接続型コネクタ(5C)	個		80			
端末処理材	複合ケーブル(7C用)	個		4			
作業土工(電気)	土工-2	式		1			
埋設標示シート	W=150mm 2倍	m		3			
ヘルマウス	FEP30mm(難燃)	個		1			
ブルボックス設置工		式		1			
ブルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス 防水型, 寸法 (文字入力):600×600×200	個		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
機器間接費			式		1		
機器管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]