

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		8,627,053		
舗装工		式	1		37,676		
路面切削工		式	1		4,567		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	5	551.6	2,758		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	0.3	3,500	1,050		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	2,530	759		単 3号
舗装打換え工		式	1		33,109		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	17	706.8	12,015		単 4号
汚泥処分費		式	1		364		内 1号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:60mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	5	4,146	20,730		単 5号
区画線工		式	1		8,464		
区画線工		式	1		8,464		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20	423.2	8,464		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁付属物工		式	1		1,437,249		
地覆工		式	1		518,278		
地覆打替	24-12-25(20)	式	1		496,445		内 2号 暫定単価
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	3,861	2,316		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	2,750	1,650		単 8号
親柱設置	24-12-25(20)	式	1		17,867		内 3号
橋梁用高欄工		式	1		918,971		
高欄取替		式	1		914,877		内 4号 暫定単価
スクラップ 運搬処分		式	1		-1,194		内 5号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	3,861	3,088		単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	2,750	2,200		単 10号
橋梁補修工		式	1		5,002,084		
ひび割れ補修工		式	1		159,800		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物	1	159,800	159,800		単 11号
断面修復工		式	1		3,564,500		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.003m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	3,551,000	3,551,000		単 12号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	1	10,920	10,920		単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	1	2,580	2,580		単 14号
水切り設置工		式	1		34,879		
水切り設置		m	13	2,683	34,879		単 15号
コンクリート充填工		式	1		20,417		
コンクリート充填	18-12-40	式	1		19,847		内 6号 暫定単価
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,123	312		単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,580	258		単 17号
胸壁部分打替工		式	1		12,764		
胸壁部分打替	18-12-40	式	1		12,194		内 7号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,123	312		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,580	258		単 19号
取合擁壁補修工		式	1		1,209,724		
取合擁壁補修	18-12-40	式	1		1,200,887		内 8号 暫定単価
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,123	2,810		単 20号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	2,580	2,322		単 21号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1	7,848	784		単 22号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1	1,610	161		単 23号
土砂等運搬		m3	0.2	9,222	1,844		単 24号
残土等処分		m3	0.2	4,580	916		単 25号
仮設工		式	1		2,141,580		
仮設足場		式	1		806,380		
吊足場	TYPE A1 h<1.5m	m2	40	8,168	326,720		単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床面シート張防護		m2	40	745	29,800		単 27号
朝顔	TYPE B	m2	40	1,276	51,040		単 28号
板張防護	TYPE B	m2	40	1,399	55,960		単 29号
シート張防護	TYPE B	m2	40	403.5	16,140		単 30号
吊足場 橋脚部	TYPE A1 h<1.5m	m2	40	8,168	326,720		単 31号
仮設防護柵		式	1		151,200		
仮設防護柵設置撤去		m	15	10,080	151,200		単 32号 暫定単価
交通管理工		式	1		1,184,000		
交通誘導警備員	B	人日	74	16,000	1,184,000		単 33号
直接工事費		式	1		8,627,053		
共通仮設		式	1		3,137,970		
共通仮設費		式	1		237,970		
運搬費		式	1		237,970		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	1	216,400	216,400		単 34号
仮設材運搬費		t	1.5	14,380	21,570		単 35号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,900,000		
純工事費		式	1		11,765,023		
現場管理費		式	1		8,400,000		
工事原価		式	1		20,165,023		
一般管理費等		式	1		4,438,977		
工事価格		式	1		24,604,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,460,400		
工事費計		式	1		27,064,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	汚泥処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (m3)		m3	0. 02	18, 200	364		
合計					364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	地覆打替	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	40, 880	81, 760		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11	9, 752	107, 272		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 441	278, 600	122, 862		
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1. 3	5, 072	6, 593		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	66	950. 8	62, 752		
定着材 エポキシ樹脂定着		kg	7. 8	1, 500	11, 700		暫定単価
コンクリートカッター切り		m	31. 9	1, 283	40, 927		
シーリング材 シリコン系 高モジュラス型 1成分形		L	1	1, 940	1, 940		
表面処理工		m2	5. 6	4, 672	26, 163		暫定単価
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 6	57, 460	34, 476		
合計					496, 445		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	親柱設置	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	46, 550	4, 655		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5	8, 808	13, 212		
合計					17, 867		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高欄取替						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去		m	22. 4	1, 421	31, 830		
橋梁用高欄	組立式	m	16	40, 240	643, 840		暫定単価
現場孔明工 SS400 t≤30 下向き 極小規模		本	16	6, 543. 75	104, 700		
ガス切断 6≤t≤30 桁外面 極小規模		m	6. 2	14, 280. 64	88, 539		
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 8	57, 460	45, 968		
合計					914, 877		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	スクラップ 運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 59. 0km以下	t	0. 1	30, 060	3, 006		
スクラップ H2		t	-0. 1	42, 000	-4, 200		
合計					-1, 194		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート充填	18-12-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	40, 450	4, 045		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 6	9, 752	5, 851		
コンクリートカッター切り		m	2. 1	1, 283	2, 694		
モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0. 001	98, 550	98		
表面処理工		m2	0. 8	4, 672	3, 737		暫定単価
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 1	34, 220	3, 422		
合計					19, 847		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	胸壁部分打替	18-12-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 05	40, 450	2, 022		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 1	9, 752	975		
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 3	4, 182	1, 254		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 001	278, 600	278		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	2	950. 8	1, 901		
定着材 エポキシ樹脂定着		kg	0. 2	1, 500	300		暫定単価
コンクリートカッター切り		m	0. 5	1, 283	641		
表面処理工		m2	0. 3	4, 672	1, 401		暫定単価
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 1	34, 220	3, 422		
合計					12, 194		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	取合擁壁補修	18-12-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9	40, 450	36, 405		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5. 6	9, 752	54, 611		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	3. 7	278, 600	1, 030, 820		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	13	950. 8	12, 360		
定着材 エポキシ樹脂定着		kg	1	1, 500	1, 500		暫定単価
コンクリートカッター切り		m	2. 4	1, 283	3, 079		
表面処理工		m2	1. 6	4, 672	7, 475		暫定単価
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 9	34, 220	30, 798		
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	3. 3	706. 8	2, 332		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	2. 5	204. 5	511		
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	2. 5	557. 1	1, 392		
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	2. 5	3, 616	9, 040		

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	551. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1	551. 6	551. 6		
合計						551. 6		
単価						551. 6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 26. 0km以下, 全ての費用	m3	1	3, 500	3, 500		
合計						3, 500		
単価						3, 500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 60mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	4, 146	4, 146		
合計						4, 146		
単価						4, 146	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 861	3, 861		
合計						3, 861		
単価						3, 861	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 861	3, 861		
合計						3, 861		
単価						3, 861	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	単位数量	1	単価	159, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 0. 01kg, 0. 18kg, 2個	構造物	1	159, 800	159, 800		
合計						159, 800		
単価						159, 800	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.003m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	3,551,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り,0.1m3を超える,0.882m3	構造物	1	3,128,000	3,128,000		
亜硝酸リチウム 40%水溶液			kg	7.8	6,600	51,480		
断面修復工(左官工法)		無し,0.1m3を超える,0.121m3	構造物	1	365,200	365,200		
排水用導水管 φ18			m	0.4	745	298		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	642.5	2,570		
バックアップ材 ウレタンフォーム			L	7	450	3,150		
合計						3,550,698		
単価						3,551,000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 25km以下, 良好	m3	1	10, 920	10, 920		
合計						10, 920		
単価						10, 920	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 15号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	2, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 683	2, 683		
合計						2, 683		
単価						2, 683	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 123	3, 123		
合計						3, 123		
単価						3, 123	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 123	3, 123		
合計						3, 123		
単価						3, 123	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 123	3, 123		
合計						3, 123		
単価						3, 123	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 21号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 848	7, 848		
合計						7, 848		
単価						7, 848	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	9, 222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下	m3	1	9, 222	9, 222		
合計						9, 222		
単価						9, 222	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4, 580	4, 580		
合計						4, 580		
単価						4, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	吊足場	TYPE A1 h<1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 169	34, 500	5, 830. 5		
足場損料			月	5. 5	425	2, 337. 5		
合計						8, 168		
単価						8, 168	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 009	34, 500	310. 5		
足場損料			月	5. 5	79	434. 5		
合計						745		
単価						745	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	朝顔	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 276
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 029	34, 500	1, 000. 5		
足場損料			月	5. 5	50	275		
合計						1, 275. 5		
単価						1, 276	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	板張防護	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 023	34, 500	793. 5		
足場損料			月	5. 5	110	605		
合計						1, 398. 5		
単価						1, 399	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	シート張防護	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	403. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 005	34, 500	172. 5		
足場損料			月	5. 5	42	231		
合計						403. 5		
単価						403. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	吊足場 橋脚部	TYPE A1 h<1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 169	34, 500	5, 830. 5		
足場損料			月	5. 5	425	2, 337. 5		
合計						8, 168		
単価						8, 168	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設防護柵設置撤去		単位	m	単位数量	1	単価	10, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 491	1, 491		
仮設防護柵撤去		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 240	1, 240		
仮設防護柵賃料			m・日	23	167	3, 841	暫定単価	
仮設防護柵整備費			m	1	3, 500	3, 500	暫定単価	
合計						10, 072		
単価						10, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	216, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 8. 3km, 無, 有, 21131円	台	2	108, 200	216, 400		
合計						216, 400		
単価						216, 400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 48. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 48. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						14, 380		
単価						14, 380	円/t	