

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事                                   |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事        |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装工           |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路面切削工         |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し                   | m2 |        | 5      |              |                   |  |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別：アスファルト切削殻                                                    | m3 |        | 0.3    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別：アスファルト殻                                                      | m3 |        | 0.3    |              |                   |  |
| 舗装打換え工        |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下                               | m  |        | 17     |              |                   |  |
| 汚泥処分費         |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 表層            | 材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：60mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下) | m2 |        | 5      |              |                   |  |
| 区画線工          |                                                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事                      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 区画線工          |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m  |        | 20     |              |                   |  |
| 橋梁付属物工        |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 地覆工           |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 地覆打替          | 24-12-25(20)                                        | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                     | m3 |        | 0.6    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                     | m3 |        | 0.6    |              |                   |  |
| 親柱設置          | 24-12-25(20)                                        | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 橋梁用高欄工        |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 高欄取替          |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| スラップ 運搬処分     |                                                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事                                  |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                                              | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 殻運搬                 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                                 | m3  |        | 0.8    |              |                   |  |
| 殻処分                 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                                                 | m3  |        | 0.8    |              |                   |  |
| 橋梁補修工               |                                                                 | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| ひび割れ補修工             |                                                                 | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 低圧注入工法              | 1構造物当り補修延べ延長:25m以下,<br>材料種類:エポキシ樹脂注入材                           | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| 断面修復工               |                                                                 | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 左官工法                | 1構造物当り修復延べ体積:1.003m3,<br>材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・<br>鉄筋防錆処理:有り | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                                                                 | m3  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻処分                 | 殻種別:コンクリート(無筋)                                                  | m3  |        | 1      |              |                   |  |
| 水切り設置工              |                                                                 | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 水切り設置               |                                                                 | m   |        | 13     |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| コンクリート充填工     |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート充填      | 18-12-40                       | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 胸壁部分打替工       |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 胸壁部分打替        | 18-12-40                       | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 取合擁壁補修工       |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 取合擁壁補修        | 18-12-40                       | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.9    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                | m3 |        | 0.9    |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                    | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                    | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 土砂等運搬         |                                | m3 |        | 0.2    |              |                   |  |
| 残土等処分         |                                | m3 |        | 0.2    |              |                   |  |
| 仮設工           |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 仮設足場          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 吊足場           | TYPE A1 h<1.5m                 | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 床面シート張防護      |                                | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 朝顔            | TYPE B                         | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 板張防護          | TYPE B                         | m2 |        | 40     |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| ｼｰﾄ張防護        | TYPE B                         | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 吊足場<br>橋脚部    | TYPE A1 h<1.5m                 | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 仮設防護柵         |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 仮設防護柵設置撤去     |                                | m  |        | 15     |              |                   |  |
| 交通管理工         |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       | B                              | 人日 |        | 74     |              |                   |  |
| 直接工事費         |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費         |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 運搬費           |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 建設機械運搬費       |                                | 台  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（倩嵐橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 仮設材運搬費        |                                | t  |        | 1.5    |              |                   |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場管理費         |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事費計          |                                | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |                                |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                |    |        |        |              |                   |  |