

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		3,616,599		
舗装工		式	1		63,865		
路面切削工		式	1		5,487		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	5	615	3,075		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	0.4	3,500	1,400		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4	2,530	1,012		単 3号
舗装打換え工		式	1		58,378		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	33	706.8	23,324		単 4号
汚泥処分費		式	1		1,274		内 1号
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:55mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	5	3,926	19,630		単 5号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:35mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	2,830	14,150		単 6号
橋梁付属物工		式	1		1,449,442		
地覆工		式	1		531,061		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆打替	24-12-25(20)	式	1		510,770		内 2号 暫定単価
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	3,861	1,930		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	2,750	1,375		単 8号
親柱設置	24-12-25(20)	式	1		16,986		内 3号
橋梁用高欄工		式	1		918,381		
高欄取替		式	1		916,142		内 4号 暫定単価
スクラップ 運搬処分		式	1		-2,388		内 5号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	3,861	2,702		単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	2,750	1,925		単 10号
橋梁補修工		式	1		1,423,932		
ひび割れ補修工		式	1		99,970		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:可とう性ポキシ樹脂系充填材	構造物	1	99,970	99,970		単 11号
断面修復工		式	1		1,286,400		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.357m3, 材料種類:ポリマセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,281,000	1,281,000		単 12号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4	10,920	4,368		単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.4	2,580	1,032		単 14号
水切り設置工		式	1		37,562		
水切り設置		m	14	2,683	37,562		単 15号
仮設工		式	1		679,360		
仮設足場		式	1		194,560		
単管足場		掛m2	40	4,864	194,560		単 16号
仮設防護柵		式	1		100,800		
仮設防護柵設置撤去		m	10	10,080	100,800		単 17号 暫定単価
交通管理工		式	1		384,000		
交通誘導警備員	B	人日	24	16,000	384,000		単 18号
直接工事費		式	1		3,616,599		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,617,180		
共通仮設費		式	1		231,180		
運搬費		式	1		231,180		
建設機械運搬費		台	1	216,800	216,800		単 19号
仮設材運搬費		t	1	14,380	14,380		単 20号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,386,000		
純工事費		式	1		5,233,779		
現場管理費		式	1		4,144,000		
工事原価		式	1		9,377,779		
一般管理費等		式	1		2,228,221		
工事価格		式	1		11,606,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,160,600		
工事費計		式	1		12,766,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	汚泥処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (m3)		m3	0. 07	18, 200	1, 274		
合計					1, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	地覆打替	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 2	40, 880	89, 936		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12. 2	9, 752	118, 974		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 458	278, 600	127, 598		
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	0. 7	5, 072	3, 550		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	66	950. 8	62, 752		
定着材 エポキシ樹脂定着		kg	6. 8	1, 500	10, 200		暫定単価
コンクリートカッター切り		m	31. 9	1, 283	40, 927		
シーリング材 シリコン系 高モジュラス型 1成分形		L	1	1, 940	1, 940		
表面処理工		m2	5. 6	4, 672	26, 163		暫定単価
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 5	57, 460	28, 730		
合計					510, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	親柱設置	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	46, 550	4, 655		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 4	8, 808	12, 331		
合計					16, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高欄取替						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	m	23. 2	1, 690	39, 208		
橋梁用高欄	組立式	m	15. 9	40, 470	643, 473		暫定単価
現場孔明工 SS400 t≤30 下向き 極小規模		本	16	6, 543. 75	104, 700		
ガス切断 6≤t≤30 桁外面 極小規模		m	6. 2	14, 280. 64	88, 539		
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 7	57, 460	40, 222		
合計					916, 142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	スクラップ 運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 59. 0km以下	t	0. 2	30, 060	6, 012		
スクラップ H2		t	-0. 2	42, 000	-8, 400		
合計					-2, 388		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1	615	615		
合計						615		
単価						615	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 26. 0km以下, 全ての費用	m3	1	3, 500	3, 500		
合計						3, 500		
単価						3, 500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:55mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 55mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 926	3, 926		
合計						3, 926		
単価						3, 926	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 35mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 830	2, 830		
合計						2, 830		
単価						2, 830	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 861	3, 861		
合計						3, 861		
単価						3, 861	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 861	3, 861		
合計						3, 861		
単価						3, 861	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	単位	構造物	単位数量	1	単価	99, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 0. 12kg	構造物	1	99, 970	99, 970		
合計						99, 970		
単価						99, 970	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 357m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 281, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 34m3	構造物	1	1, 206, 000	1, 206, 000		
亜硝酸リチウム 40%水溶液			kg	3	6, 600	19, 800		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～ D25, 標準	t	0. 013	278, 600	3, 621. 8		
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 017m3	構造物	1	51, 280	51, 280		
合計						1, 280, 701. 8		
単価						1, 281, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 25km以下, 良好	m3	1	10, 920	10, 920		
合計						10, 920		
単価						10, 920	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	2, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 683	2, 683		
合計						2, 683		
単価						2, 683	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	単管足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 864	4, 864		
合計						4, 864		
単価						4, 864	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮設防護柵設置撤去		単位	m	単位数量	1	単価	10, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 491	1, 491		
仮設防護柵撤去		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 240	1, 240		
仮設防護柵賃料			m・日	23	167	3, 841	暫定単価	
仮設防護柵整備費			m	1	3, 500	3, 500	暫定単価	
合計						10, 072		
単価						10, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	216, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 8. 3km, 無, 有, 21394円	台	2	108, 400	216, 800		
合計						216, 800		
単価						216, 800	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 48. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 48. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						14, 380		
単価						14, 380	円/t	