

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		5			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3		0.4			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		0.4			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m		33			
汚泥処分費		式		1			
基層	材料種類：再生密粒度アスコン(20), 舗装厚：55mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2		5			
表層	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：35mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁付属物工		式		1			
地覆工		式		1			
地覆打替	24-12-25(20)	式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5			
親柱設置	24-12-25(20)	式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
高欄取替		式		1			
スクラップ 運搬処分		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性ポリ樹脂系充填材	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.357m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3		0.4			
水切り設置工		式		1			
水切り設置		m		14			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
単管足場		掛m2		40			
仮設防護柵		式		1			
仮設防護柵設置撤去		m		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
仮設材運搬費		t		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（紅葉橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			