

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（見返橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		3,977,031		
舗装工		式	1		51,651		
路面切削工		式	1		4,567		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	5	551.6	2,758		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	0.3	3,500	1,050		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	2,530	759		単 3号
舗装打換え工		式	1		47,084		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	36	706.8	25,444		単 4号
汚泥処分費		式	1		910		内 1号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:60mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	5	4,146	20,730		単 5号
区画線工		式	1		6,771		
区画線工		式	1		6,771		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	16	423.2	6,771		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（見返橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁付属物工		式	1		1,445,489		
地覆工		式	1		537,609		
地覆打替	24-12-25(20)	式	1		514,112		内 2号 暫定単価
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	4,485	4,036		単 7号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	2,750	2,475		単 8号
親柱設置	24-12-25(20)	式	1		16,986		内 3号
橋梁用高欄工		式	1		907,880		
高欄取替		式	1		904,010		内 4号 暫定単価
スクラップ 運搬処分		式	1		-1,194		内 5号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	4,485	3,139		単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	2,750	1,925		単 10号
橋梁補修工		式	1		1,238,418		
ひび割れ補修工		式	1		266,100		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（見返橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物	1	105,000	105,000		単 11号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物	1	161,100	161,100		単 12号
断面修復工		式	1		888,700		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.249m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	886,000	886,000		単 13号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	10,920	2,184		単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.2	2,580	516		単 15号
水切り設置工		式	1		37,562		
水切り設置		m	14	2,683	37,562		単 16号
洗堀対策工		式	1		46,056		
洗堀対策	18-12-25(流動化剤添付)	式	1		46,056		内 6号
仮設工		式	1		1,234,702		
仮設足場		式	1		389,292		
吊足場	TYPE A1 h<1.5m	m2	40	6,808	272,320		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（見返橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床面シート張防護		m2	40	492. 2	19, 688		単 18号
朝顔	TYPE B	m2	40	1, 116	44, 640		単 19号
板張防護	TYPE B	m2	40	1, 047	41, 880		単 20号
シート張防護	TYPE B	m2	40	269. 1	10, 764		単 21号
仮設防護柵		式	1		100, 800		
仮設防護柵設置撤去		m	10	10, 080	100, 800		単 22号 暫定単価
水替工		式	1		264, 610		
水替		式	1		264, 610		内 7号
交通管理工		式	1		480, 000		
交通誘導警備員	B	人日	30	16, 000	480, 000		単 23号
直接工事費		式	1		3, 977, 031		
共通仮設		式	1		1, 753, 780		
共通仮設費		式	1		231, 780		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（見返橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		231,780		
建設機械運搬費		台	1	217,400	217,400		単 24号
仮設材運搬費		t	1	14,380	14,380		単 25号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,522,000		
純工事費		式	1		5,730,811		
現場管理費		式	1		4,534,000		
工事原価		式	1		10,264,811		
一般管理費等		式	1		2,417,189		
工事価格		式	1		12,682,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,268,200		
工事費計		式	1		13,950,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	汚泥処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (m3)		m3	0. 05	18, 200	910		
合計					910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	地覆打替	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	40, 880	81, 760		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11. 4	9, 752	111, 172		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 441	278, 600	122, 862		
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	0. 8	5, 072	4, 057		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	66	950. 8	62, 752		
定着材 エポキシ樹脂定着		kg	7. 8	1, 500	11, 700		暫定単価
コンクリートカッター切り		m	31. 9	1, 283	40, 927		
シーリング材 シリコン系 高モジュラス型 1成分形		L	1	1, 940	1, 940		
表面処理工		m2	5. 4	4, 672	25, 228		暫定単価
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 9	57, 460	51, 714		
合計					514, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	親柱設置	24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	46, 550	4, 655		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 4	8, 808	12, 331		
合計					16, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高欄取替						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去		m	23. 3	1, 421	33, 109		
橋梁用高欄	組立式	m	16	39, 840	637, 440		暫定単価
現場孔明工 SS400 t≤30 下向き 極小規模		本	16	6, 543. 75	104, 700		
ガス切断 6≤t≤30 桁外面 極小規模		m	6. 2	14, 280. 64	88, 539		
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 7	57, 460	40, 222		
合計					904, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	スクラップ 運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 59. 0km以下	t	0. 1	30, 060	3, 006		
スクラップ H2		t	-0. 1	42, 000	-4, 200		
合計					-1, 194		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	洗掘対策	18-12-25 (流動化剤添付)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-12-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	40, 450	40, 450		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 5	9, 752	4, 876		
流動化剤 レオハックG-100同等品		袋	1	730	730		
合計					46, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	水替						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工		袋	90	775	69, 750		
ポンプ設置・撤去		箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	7	15, 120	105, 840		
合計					264, 610		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	551. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1	551. 6	551. 6		
合計						551. 6		
単価						551. 6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 26. 0km以下, 全ての費用	m3	1	3, 500	3, 500		
合計						3, 500		
単価						3, 500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 530	2, 530		
合計						2, 530		
単価						2, 530	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 60mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	4, 146	4, 146		
合計						4, 146		
単価						4, 146	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1	4, 485	4, 485		
合計						4, 485		
単価						4, 485	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1	4, 485	4, 485		
合計						4, 485		
単価						4, 485	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 750	2, 750		
合計						2, 750		
単価						2, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	単位	構造物	単位数量	1	単価	105, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以下, 1. 3kg	構造物	1	105, 000	105, 000		
合計						105, 000		
単価						105, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	単位数量	1	単価	161, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 0. 02kg, 0. 3kg, 4個	構造物	1	161, 100	161, 100		
合計						161, 100		
単価						161, 100	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 249m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	886, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 229m3	構造物	1	812, 200	812, 200		
亜硝酸リウム 40%水溶液			kg	2	6, 600	13, 200		
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3を超える, 0. 02m3	構造物	1	60, 510	60, 510		
合計						885, 910		
単価						886, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 25km以下, 良好	m3	1	10, 920	10, 920		
合計						10, 920		
単価						10, 920	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 580	2, 580		
合計						2, 580		
単価						2, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	2, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 683	2, 683		
合計						2, 683		
単価						2, 683	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	吊足場	TYPE A1 h<1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 169	34, 500	5, 830. 5		
足場損料			月	2. 3	425	977. 5		
合計						6, 808		
単価						6, 808	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	492. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 009	34, 500	310. 5		
足場損料			月	2. 3	79	181. 7		
合計						492. 2		
単価						492. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	朝顔	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 116
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 029	34, 500	1, 000. 5		
足場損料			月	2. 3	50	115		
合計						1, 115. 5		
単価						1, 116	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	板張防護	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 047
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 023	34, 500	793. 5		
足場損料			月	2. 3	110	253		
合計						1, 046. 5		
単価						1, 047	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	シート張防護	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	269. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 005	34, 500	172. 5		
足場損料			月	2. 3	42	96. 6		
合計						269. 1		
単価						269. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮設防護柵設置撤去		単位	m	単位数量	1	単価	10, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 491	1, 491		
仮設防護柵撤去		無し, 無し, H鋼基礎	m	1	1, 240	1, 240		
仮設防護柵賃料			m・日	23	167	3, 841	暫定単価	
仮設防護柵整備費			m	1	3, 500	3, 500	暫定単価	
合計						10, 072		
単価						10, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	217, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 9. 6km, 無, 有, 21700円	台	2	108, 700	217, 400		
合計						217, 400		
単価						217, 400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 49. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 49. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 690	5, 690		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						14, 380		
単価						14, 380	円/t	