

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (2)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
コンクリート	ミサ-車, 無筋, 小型車割増	m3		239		
型枠	鋼製型枠, 陸上, ラフテレーンクレーン16t吊	m2		221		
伸縮目地	瀝青質材, t=10mm	m2		69		
支保	陸上	m		67		
チップング	t=2cm	m2		230		
鉄筋	差し筋, D19×600mm	Kg		173		
コンクリート削孔	φ 29×200	孔		128		
接着剤	エポキシ樹脂系	kg		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (2)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
調整コンクリート工		式		1		
コンクリート	ミキサ車, 無筋, 小型車割増	m3		27		
型枠	鋼製型枠, 陸上, ラフトレックレン16t吊	m2		17		
伸縮目地	瀝青質材, t=10mm	m2		22		
チッピング	t=2cm	m2		153		
鉄筋	差し筋, D19×600mm	Kg		60		
異形鉄筋溶接金網	D6×150×150	m2		152		
コンクリート削孔	φ29×200	孔		153		
接着剤	エポキシ樹脂系	kg		10		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦 東防波堤補強工事 (2)			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート殻運搬処分	無筋	m3		8		
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

