

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養
野球場改築工事舗装（企育）（担）
工事場所 鳴門市撫養町立岩

- 工事概要
鳴門総合運動公園野球場改築工事に係る舗装工事一式
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで
- 本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2026年6月	・積算資料	2026年6月
・建築施工単価	2026年4月	・建築コスト情報	2026年4月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、通期の週休2日を前提に予定価格
を算定している。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	19,883,850	
計			19,883,850	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,061,797	
現場管理費	1	式	3,962,916	
一般管理費等	1	式	4,191,437	
計			9,216,150	
工事価格	1	式	29,100,000	
消費税等相当額	1	式	2,910,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,010,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構		舗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カー舗装	カー舗装材料 アスファルト混合物 t50 プライムコート PK-3 再生クワッシュン RC-40 t150 (G-020 GD1-5)	1,012	m ²	7,050	7,134,600	
カー舗装	カー舗装材料 アスファルト混合物 t30 タックコート PK-4 再生アスファルト粗粒20 t80 プライムコート PK-3 2層仕上 (G-020 GD1-5)	1,673	m ²	7,410	12,396,930	
重機運搬費	タイヤローラー	1	式		108,000	
重機運搬費	ASフィニッシャー	1	式		108,000	
重機運搬費	マカダムローラー	1	式		108,000	
重機運搬費	モーターグレーダー	1	式		28,320	
計					19,883,850	