

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	120				単 1号
盛土工		式	1				
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	90				単 2号
残土処理工		式	1				
整地 【場内】	作業区分：敷均し（ルース）	m3	30				単 3号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質：土砂	m3	70				単 4号
埋戻し	土質：土砂	m3	50				単 5号
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	63				単 6号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	m2	280				単 7号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	142				単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	28				単 9号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 10号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 11号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.5t	個	210				単 12号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.5t, ブロック購入:無し	個	210				単 13号
吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9.8kN/m以上	m2	190				単 14号
間詰石		m3	15				単 15号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3	116				単 16号
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
表土仮置・復旧			m3	280				単 17号
土木シート		ブルーシート	m2	647				単 18号
敷砂利		碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	560				単 19号
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	609				単 20号
土留・仮締切工			式	1				
土のう		大型土のう 規格:耐候性(3年対応)	袋	106				単 21号
水替工			式	1				
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	10				単 22号
交通管理工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	144				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	105				単 24号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地 【場内】	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350, 水抜パイプ:VP65	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0. 5t	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 17m3以上0. 23m3以下, 2. 00m2以上2. 20m2以下, 一般	個	100				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 15			単 26号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0. 5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H , 0個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ フ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9. 8kN/m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	間詰石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,8. 0以下	m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表土仮置・復旧		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土木シート	ブルーシート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	609	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	609			単 29号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 180日, 無, 有	枚	131			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土のう	大型土のう規格:耐候性(3年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 31号	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H< =2m	袋	1			単 32号	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km 以下	m3	0. 9				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 33号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10			単 34号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 11. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 11. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 37号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 38号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 39号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 40号	
処分費 (m3)			m3	1			単 41号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	0. 1			単 42号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 180日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:180日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204				
特殊作業員			人	0. 204				
普通作業員			人	0. 204				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)			袋	10				
購入土 RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0. 204			単 44号	
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 145				
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 145			単 45号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 46号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 47号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 48号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 11. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 RC-40			m3	12				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 49号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ハックホウ(クローラ)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(3次) バケット容量0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	25.848	294,639	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	日	2.069	21,099	
L001010013	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚﾝ付〕	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	2.94	23,409	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式〕	運転質量0.8～1.1t	日	2.578	5,129	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾎﾟﾝﾌﾟ〔普通型〕	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	12	6,312	
L001110010	発動発電機〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動〕	45kVA	日	12	32,280	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	最大吊上能力25t吊	日	6.941	369,180	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	440.927	784,770	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	2.05	1,332	
M000202053	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	時間	11.2	55,888	
M000202123	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.45m3	供用日	0.768	14,970	
M000202135	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	供用日	0.846	21,480	
M000202142	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｸｵﾌﾞ容量0.8m3	供用日	1.33	29,512	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称10t積級	供用日	4.24	103,234	
	合計額				1,763,234	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		コンクリート殻（無筋）	m3	1, 650	運搬距離 L=7. 6km

数量 総括表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	当初 数量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		盛土工	盛土	W<2.5m	m3	90	
		掘削工	掘削	土砂	m3	120	
		残土処理工	整地	土砂	m3	30	
	護岸基礎工						
		作業土工	床掘	土砂	m3	70	
			埋戻し	W<1.0m	m3	50	
		基礎工	現場打ち基礎		m	63	単位数量は数量計算書参照
	法覆護岸工						
		ブロック積護岸工					
			コンクリートブロック積	控え35cm	m2	280	
			裏込砕石	RC-40	m3	142	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	28	
			水抜きパイプ	VP φ 65mm	m	44	
			吸出し防止材	300×300×10	m2	10	
		天端コンクリート			m	63	単位数量は数量計算書参照
		小口止工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	4	1号+2号
			型枠	無筋構造物	m2	28	〃

[illegible]

河川土工 数量計算書


測 点	単距離	掘削			盛土									備考
		土砂			W＜2.5m									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量	
No 0		4.4			3.4									
No 0 + 0.300	0.300m	4.4	4.40	1.3	3.4	3.40	1.0							
No 0 + 0.300	0.000m	0.8			1.9									
No 1	19.790m	2.9	1.85	36.6	1.3	1.60	31.7							
No 2	20.200m	1.6	2.25	45.5	1.4	1.35	27.3							
No 3	20.000m	1.7	1.65	33.0	1.6	1.50	30.0							
No 3 + 2.700	2.700m	2.4	2.05	5.5	1.4	1.50	4.1							
No 3 + 2.700	0.000m	2.4			0.6									
No 3 + 3.000	0.300m	2.4	2.40	0.7	0.6	0.60	0.2							
	※点間距離は、護岸法肩と法尻の平均距離													
合 計	m 63.290			m3 122.6			m3 94.3							

[illegible]

作業土工 数量計算書														
測 点	単距離	床掘			埋戻し									備考
		土砂			W<1.0m									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0		1.0			0.0									
No 0 + 0.300	0.300m	1.0	1.00	0.3	0.0	0.00	0.0							
No 0 + 0.300	0.000m	1.4			0.1									
No 1	19.960m	1.3	1.35	26.9	1.0	0.55	11.0							
No 2	20.120m	1.2	1.25	25.2	1.0	1.00	20.1							
No 3	20.000m	0.4	0.80	16.0	1.0	1.00	20.0							
No 3 + 2.700	2.700m	0.7	0.55	1.5	0.1	0.55	1.5							
No 3 + 2.700	0.000m	0.5			0.0									
No 3 + 3.000	0.300m	0.5	0.50	0.2	0.0	0.00	0.0							
	※点間距離は、護岸法尻の平均距離													
合 計	m 63.380			m3 70.1			m3 52.6							


基礎コンクリート

数量計算書



10.0m当り

[illegible]

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
ブロック積護岸工						
ブロック積護岸工	延長調書		No. 0+0. ～No. 3+2. 7	m		62. 7
(一式当り)						
コンクリートブロック	控え35cm		ブロック積 数量計算書より	m2		280. 3
裏込め碎石	RC-40		下図より			
			2. 27 × 62. 7	m3		142. 3
						
目地材	瀝青質, t=10mm		280. 3 × 0. 1	m2		28. 0
水抜きパイプ	VP φ 65mm		2. 0～3. 0m2につき1. 0本			
	L=0. 391m/本		280. 3 ÷ 2. 5	本		112
			112 × 0. 391	m		43. 8
吸出し防止材	300×300×10		水抜きパイプ1箇所につき1枚	枚	112. 0	
			0. 300 × 0. 300 × 112. 0	m2		10. 1


[illegible]

ブロック積 数量計算書

測 点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	数量 (m ²)
	※展開図 参照				
No. 0+0.300	-	-	-		-
No. 1	19.620	19.960	19.790	4.472	88.500
No. 2	20.270	20.120	20.195	4.472	90.310
No. 3	20.000	20.000	20.000	4.472	89.440
No. 3+2.7	2.700	2.700	2.700	4.472	12.070
合計	62.590	62.780	62.685		280.320


1号小口止工

数量計算書

[illegible]

2号小口止工


数量計算書

[illegible]

[illegible]


[illegible]

仮設工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路工						
工事用道路	(1) (2) (3)					
表土剥ぎ取り	t=200mm		29.2 + 50.1 + 204.5	m3		283.7
土木シート	仮設道路用等		158.8 + 263.9 + 224.4	m2		647.0
敷砂利	RC-40, t=100mm		129.6 + 233.8 + 198.8	m2		562.2
敷鉄板	22×1524×3048		施工計画図より 131.0 枚 608.51 m2	m2		609
工事用道路 (1)	W=4.0m 進入部		施工計画図より	m		32.4
表土剥ぎ取り	t=200mm		0.9 × 32.4	m3	29.2	
土木シート	仮設道路用等		4.9 × 32.4	m2	158.8	
敷砂利	RC-40, t=100mm		4.0 × 32.4	m2	129.6	
工事用道路 (2)	W=7.0m 工事部		施工計画図より	m		33.4
表土剥ぎ取り	t=200mm		1.5 × 33.4	m3	50.1	
土木シート	仮設道路用等		7.9 × 33.4	m2	263.9	
敷砂利	RC-40, t=100mm		7.0 × 33.4	m2	233.8	
工事用道路 (3)	W=7.0m 工事部		施工計画図より	m		28.4
			表土剥ぎ取り及び土木シートはブロック製作ヤード全体			
表土剥ぎ取り	t=200mm		36.0 × 0.2 × 28.4	m3	204.5	
土木シート	仮設道路用等		7.9 × 28.4	m2	224.4	
敷砂利	RC-40, t=100mm		7.0 × 28.4	m2	198.8	

仮設工 集計												
細 別		規 格		記 号		計 算		式		単位	小 計	合 計
												
借地						施工計画図より				m3		2,366.0
仮締切工												
大型土のう		耐候性大型土のう				施工計画図より (設置・撤去)				個		106

工事用道路(2)

数量計算書



1.0m当り


[illegible]

土工横断図 (1/6)

S=1:100

N0.0 (下流側)

GH=-1.105
FH=2.693



【作業土工】

床掘	土砂	1.0	
埋戻し	W<1.0m	—	

【河川土工】

掘削	土砂	4.4	
盛土	W<2.5m	1.0	

【撤去工】


Co構造物取壊し	無筋	1.9	
----------	----	-----	--

【根固め工】

間詰石	5~15kg	0.2	
-----	--------	-----	--

N0.0 (上流側)

GH=-1.105
FH=2.693



【作業土工】

床掘	土砂	1.1	
埋戻し	W<1.0m	0.1	

【河川土工】

掘削	土砂	0.8	
盛土	W<2.5m	1.4	

【撤去工】


Co構造物取壊し	無筋	1.7	
----------	----	-----	--

【根固め工】


間詰石	5~15kg	0.2	
-----	--------	-----	--

S=1 : 100

GH=-0.392
FH=3.003




GH=-0.714
FH=3.043

[illegible][illegible]

土工横断図 (3/6)

S=1:100



【作業土工】

床掘	土砂	0.4	
埋戻し	W<1.0m	1.1	

【河川土工】


掘削	土砂	1.7	
盛土	W<2.5m	1.6	

【撤去工】

Co構造物取壊し	無筋	2.1	
----------	----	-----	--

【根固め工】

間詰石	5~15kg	0.2	
-----	--------	-----	--



【作業土工】

床掘	土砂	0.7	
埋戻し	W<1.0m	0.1	

【河川土工】

掘削	土砂	2.4	
盛土	W<2.5m	1.4	

【撤去工】

Co構造物取壊し	無筋	1.8	
----------	----	-----	--

【根固め工】


間詰石	5~15kg	0.2	
-----	--------	-----	--

土工横断図 (4/6)

S=1 : 100

NO. 3+3. 00

GH=-1.116
FH=3.088



【作業土工】

床掘	土砂	0.5	
埋戻し	W<1.0m	—	

【河川土工】

掘 削	土 砂	2.4	
盛 土	W<2.5m	0.6	

【撤去工】


Co構造物取壊し	無筋	1.7	
----------	----	-----	--

【根固め工】

[illegible]

NO. 4

GH=-0.408
FH=3.123



【作業土工】

床掘	土砂	1.3	
埋戻し	W<1.0m	0.1	

【河川土工】

掘 削	土 砂	2.6	
盛 土	W<2.5m	1.2	

【撤去工】

Co構造物取壊し	無筋	1.6	
----------	----	-----	--

【根固め工】

[illegible]