

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3		120			
盛土工		式		1			
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		90			
残土処理工		式		1			
整地 【場内】	作業区分：敷均し（ルース）	m3		30			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質：土砂	m3		50			
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉），底幅：43cm，高さ：25cm	m		63			
コンクリート（間知）ブロック積	ブロック規格：控350，水抜パイプ：VP65	m2		280			
胴込・裏込材（碎石）	碎石規格：再生碎石 RC-40	m3		142			
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		28			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		4			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		4			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック製作	ブロック種類（型式）：無筋ブロック，ブロック種類（実質量）：0.5t	個		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個		210			
吸出し防止材	合繊不織布、厚10mm、9.8kN/m以上	m2		190			
間詰石		m3		15			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		116			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
表土仮置・復旧		m3		280			
土木シート	ブルーシート	m2		647			
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		560			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		609			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性(3年対応)	袋		106			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		144			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 正法寺川 徳・応神 護岸工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		105			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			