

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		4, 214, 672		
舗装工		式	1		293, 256		
路面切削工		式	1		45, 479		
路面切削 車道	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業：有り	m2	39	646. 9	25, 229		単 1号
路面切削 歩道	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2	14	559. 7	7, 835		単 2号
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3	5	1, 333	6, 665		単 3号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	5	1, 150	5, 750		単 4号
舗装打換え工		式	1		247, 777		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	37	706. 8	26, 151		単 5号
汚泥処分費		m3	0. 04	18, 200	728		単 6号
不陸整正 歩道		m2	14	165. 8	2, 321		単 7号
基層 車道	材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3. 0m超	m2	39	2, 312	90, 168		単 8号
表層 車道	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3. 0m超	m2	39	2, 361	92, 079		単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 歩道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	14	2,595	36,330		単 10号
区画線工		式	1		846		
区画線工		式	1		846		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	2	423.2	846		単 11号
橋梁補修工		式	1		2,851,350		
支承補修工		式	1		2,637,750		
支承再設置工 A1G1, P1G5 (A2側) 仮設ジャッキ含む		式	1		2,427,969		内 1号 暫定単価
支承表面保護工 A2G1		式	1		209,500		内 2号 暫定単価
殻運搬処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3	0.1	2,817	281		単 12号
ひび割れ補修工		式	1		213,600		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1	213,600	213,600		単 13号
仮設工		式	1		1,069,220		
足場工		式	1		557,220		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋脚回り足場		m2	60	9,287	557,220		単 14号
交通管理工		式	1		512,000		
交通誘導警備員	B	人日	32	16,000	512,000		単 15号
直接工事費		式	1		4,214,672		
共通仮設		式	1		1,767,100		
共通仮設費		式	1		155,100		
運搬費		式	1		155,100		
建設機械運搬費		台	1	155,100	155,100		単 16号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,612,000		
純工事費		式	1		5,981,772		
現場管理費		式	1		4,729,000		
工事原価		式	1		10,710,772		
一般管理費等		式	1		2,510,228		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	支承再設置工 A1G1, P1G5 (A2側) 仮設ｼﾞｬｯｷ含む						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承取替(PC橋)		基	2	507, 100	1, 014, 200		
沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (支承直下部以外)		m3	0. 08	542, 800	43, 424		
仮設ｼﾞｬｯｷ(ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ) ｼﾞｬｯｷ組立設置撤去, ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ		基	1	386, 500	386, 500		
仮設ｼﾞｬｯｷ 材料費		式	1		412, 000		暫定単価
仮設ｼﾞｬｯｷ 賃貸機器リース費		日	7	8, 200	57, 400		暫定単価
滑動防止設置工		式	1		166, 900		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設		m3	0. 02	3, 637, 250	72, 745		
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以下, 0. 04m3	構造物	1	274, 800	274, 800		
合計					2, 427, 969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	支承表面保護工 A2G1							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	支承表面保護工		式	1		209, 500		暫定単価
	合計					209, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削 車道	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	646. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	646. 9	646. 9		
合計						646. 9		
単価						646. 9	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路面切削 歩道	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	559. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	559. 7	559. 7		
合計						559. 7		
単価						559. 7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 333
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1	1, 333	1, 333		
合計						1, 333		
単価						1, 333	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 150	1, 150		
合計						1, 150		
単価						1, 150	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	18, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	18, 200	18, 200		
合計						18, 200		
単価						18, 200	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	不陸整正 歩道		単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						165. 8		
単価						165. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基層 車道	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 312
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 312	2, 312		
合計						2, 312		
単価						2, 312	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 361	2, 361		
合計						2, 361		
単価						2, 361	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	表層 歩道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 595
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 595	2, 595		
合計						2, 595		
単価						2, 595	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	殻運搬処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 647	1, 647		
処分費(m3)			m3	1	1, 170	1, 170		
合計						2, 817		
単価						2, 817	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	213, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 7. 55kg, 0. 39kg, 71個	構造物	1	213, 600	213, 600		
合計						213, 600		
単価						213, 600	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	橋脚回り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	9, 287
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		1ヶ月以下	m2	1	9, 287	9, 287		
合計						9, 287		
単価						9, 287	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	155, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 15km, 無, 有, 6536円	台	2	77, 540	155, 080		
合計						155, 080		
単価						155, 100	円／台	