

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 車道	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		39			
路面切削 歩道	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		14			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3		5			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		5			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m		37			
汚泥処分費		m3		0.04			
不陸整正 歩道		m2		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基層 車道	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		39			
表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		39			
表層 歩道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		14			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		2			
橋梁補修工		式		1			
支承補修工		式		1			
支承再設置工 A1G1, P1G5 (A2側) 仮設シヤッキ含む		式		1			
支承表面保護工 A2G1		式		1			
殻運搬処分	殻種別:コンクリート(無筋)	m3		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
橋脚回り足場		m2		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田中村線（川原田橋） 徳・国府 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			