

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
グラウト再充填工		式		1			
グラウト再充填工 第1径間		径間		1			
グラウト再充填工 第2径間		径間		1			
落橋防止装置防錆工		式		1			
落橋防止装置防錆工		基		12			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:245. 2m, 材料種類:エポ キシ樹脂低圧注入剤	構造物		1			
断面修復工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.146m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.1			
処分費		m3		0.1			
剥落防止工		式		1			
剥落防止工		m2		108			
支承防錆工		式		1			
支承防錆工		基		10			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場	TYPE A2 h≧1.5m 7.0ヵ月	m2		700			
床面シート張防護	7.0ヵ月	m2		700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
朝顔	TYPE B 7.0ヵ月	m2		700			
板張防護	TYPE B 7.0ヵ月	m2		700			
ｼｰﾄ張防護	TYPE B 7.0ヵ月	m2		700			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		29			
交通誘導警備員	B	人日		58			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鬼籠野国府線（一宮橋） 徳・一宮 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			