

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・貞光宮内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20		
汚泥処分			t		0. 04		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2		1, 000		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		70		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		70		
下層路盤		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1, 000		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1, 000		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		1, 000		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・貞光宮内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 （外側線）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		370		
構造物撤去工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		180		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180		
残土処分			m3		180		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		36		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 つ・貞光宮内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			