

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

|               |                              |                                               |    |        |         |              |                 |      |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|---------|--------------|-----------------|------|
| 工事名           | R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事 |                                               |    |        |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格                                            | 単位 | 数量     | 単価      | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                              |                                               | 式  | 1      |         | 7, 823, 929  |                 |      |
| 道路土工          |                              |                                               | 式  | 1      |         | 120, 738     |                 |      |
| 掘削工           |                              |                                               | 式  | 1      |         | 66, 738      |                 |      |
| 掘削            |                              | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 20     | 359. 9  | 7, 198       |                 | 単 1号 |
| 土砂等運搬         |                              | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             | m3 | 20     | 2, 977  | 59, 540      |                 | 単 2号 |
| 残土処理工         |                              |                                               | 式  | 1      |         | 54, 000      |                 |      |
| 残土等処分         |                              |                                               | m3 | 20     | 2, 700  | 54, 000      |                 | 単 3号 |
| 舗装工           |                              |                                               | 式  | 1      |         | 6, 475, 905  |                 |      |
| 舗装打換え工        |                              |                                               | 式  | 1      |         | 6, 475, 905  |                 |      |
| 舗装版切断         |                              | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下             | m  | 100    | 706. 8  | 70, 680      |                 | 単 4号 |
| 汚泥処分          |                              |                                               | m3 | 0. 1   | 14, 300 | 1, 430       |                 | 単 5号 |
| 舗装版破碎         |                              | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm                     | m2 | 1, 150 | 204. 5  | 235, 175     |                 | 単 6号 |
| 殻運搬           |                              | 殻種別:舗装版破碎                                     | m3 | 89     | 5, 260  | 468, 140     |                 | 単 7号 |

# 設計内訳書（本01）

|               |                              |                                                             |    |       |       |              |                 |       |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------------|-----------------|-------|
| 工事名           | R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事 |                                                             |    |       |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価    | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 殻処分           |                              | 殻種別:アスファルト殻                                                 | m3 | 89    | 1,840 | 163,760      |                 | 単 8号  |
| 基層            |                              | 材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超                    | m2 | 950   | 2,575 | 2,446,250    |                 | 単 9号  |
| 表層            |                              | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超                    | m2 | 950   | 2,500 | 2,375,000    |                 | 単 10号 |
| 表層            |                              | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超                    | m2 | 200   | 2,624 | 524,800      |                 | 単 11号 |
| 不陸整正          |                              |                                                             | m2 | 1,150 | 165.8 | 190,670      |                 | 単 12号 |
| 区画線工          |                              |                                                             | 式  | 1     |       | 276,326      |                 |       |
| 区画線工          |                              |                                                             | 式  | 1     |       | 276,326      |                 |       |
| 溶融式区画線<br>外側線 |                              | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し         | m  | 270   | 423.2 | 114,264      |                 | 単 13号 |
| 溶融式区画線<br>中央線 |                              | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し         | m  | 90    | 508.8 | 45,792       |                 | 単 14号 |
| 溶融式区画線<br>減速帯 |                              | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m  | 110   | 1,057 | 116,270      |                 | 単 15号 |
| 防草工           |                              |                                                             | 式  | 1     |       | 310,960      |                 |       |
| 防草工           |                              |                                                             | 式  | 1     |       | 310,960      |                 |       |
| 防草            |                              |                                                             | m  | 260   | 1,196 | 310,960      |                 | 単 16号 |

# 設計内訳書（本01）

|               |                              |    |    |    |        |              |                 |       |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事名           | R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事 |    |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |                              |    | 式  | 1  |        | 640,000      |                 |       |
| 交通管理工         |                              |    | 式  | 1  |        | 640,000      |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                              | B  | 人日 | 40 | 16,000 | 640,000      |                 | 単 17号 |
| 直接工事費         |                              |    | 式  | 1  |        | 7,823,929    |                 |       |
| 共通仮設          |                              |    | 式  | 1  |        | 1,943,920    |                 |       |
| 共通仮設費         |                              |    | 式  | 1  |        | 171,920      |                 |       |
| 技術管理費         |                              |    | 式  | 1  |        | 171,920      |                 |       |
| C B R 試験      |                              |    | 資料 | 2  | 85,960 | 171,920      |                 | 単 18号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                              |    | 式  | 1  |        | 1,772,000    |                 |       |
| 純工事費          |                              |    | 式  | 1  |        | 9,767,849    |                 |       |
| 現場管理費         |                              |    | 式  | 1  |        | 4,522,000    |                 |       |
| 工事原価          |                              |    | 式  | 1  |        | 14,289,849   |                 |       |
| 一般管理費等        |                              |    | 式  | 1  |        | 3,256,151    |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|------------------------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |    | 17,546,000 |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |    | 1,754,600  |              |                 |  |
| 工事費計          |                              | 式  | 1  |    | 19,300,600 |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                              |    |    |    |            |              |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|       |    |                                                    |    |    |        |        |      |        |
|-------|----|----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 359. 9 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満                    | m3 | 1  | 359. 9 | 359. 9 |      |        |
| 合計    |    |                                                    |    |    |        | 359. 9 |      |        |
| 単価    |    |                                                    |    |    |        | 359. 9 | 円／m3 |        |
|       |    |                                                    |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                       |    |    |        |        |      |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 2号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 977 |
| 名称・規格 |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下 | m3 | 1  | 2, 977 | 2, 977 |      |        |
| 合計    |       |                                                       |    |    |        | 2, 977 |      |        |
| 単価    |       |                                                       |    |    |        | 2, 977 | 円／m3 |        |
|       |       |                                                       |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |       |     |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|-----------|-------|-----|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
|           |       |     |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |       |     |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 3号      | 残土等処分 |     | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 700              |  |
| 名 称 ・ 規 格 |       | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要  |                     |  |
| 残土等処分     |       |     | m3 | 1  | 2, 700 | 2, 700 |      |                     |  |
| 合 計       |       |     |    |    |        | 2, 700 |      |                     |  |
| 単 価       |       |     |    |    |        | 2, 700 | 円／m3 |                     |  |
|           |       |     |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|           |       |                                    |    |    |        |        |     |                     |  |
|-----------|-------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|---------------------|--|
| 1 次単価表    |       |                                    |    |    |        | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|           |       |                                    |    |    |        | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|           |       |                                    |    |    |        | 労務調整係数 |     | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 4号      | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 706. 8              |  |
| 名 称 ・ 規 格 |       | 条 件                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要 |                     |  |
| 舗装版切断     |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  | 706. 8 | 706. 8 |     |                     |  |
| 合 計       |       |                                    |    |    |        | 706. 8 |     |                     |  |
| 単 価       |       |                                    |    |    |        | 706. 8 | 円／m |                     |  |
|           |       |                                    |    |    |        |        |     |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |         |         |      |         |
|-------|------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 5号  | 汚泥処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価   | 14, 300 |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 汚泥処分  |      |    | m3 | 1  | 14, 300 | 14, 300 |      |         |
| 合計    |      |    |    |    |         | 14, 300 |      |         |
| 単価    |      |    |    |    |         | 14, 300 | 円／m3 |         |
|       |      |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |        |        |      |        |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 6号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm           | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 204. 5 |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  | 204. 5 | 204. 5 |      |        |
| 合計    |       |                                      |    |    |        | 204. 5 |      |        |
| 単価    |       |                                      |    |    |        | 204. 5 | 円／m2 |        |
|       |       |                                      |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |     |                                                 |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|-----------|-----|-------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
|           |     |                                                 |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |     |                                                 |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 7号      | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                       | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 5, 260              |  |
| 名 称 ・ 規 格 |     | 条 件                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要  |                     |  |
| 殻運搬       |     | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 5, 260 | 5, 260 |      |                     |  |
| 合 計       |     |                                                 |    |    |        | 5, 260 |      |                     |  |
| 単 価       |     |                                                 |    |    |        | 5, 260 | 円／m3 |                     |  |
|           |     |                                                 |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|           |     |             |    |      |      |        |      |                     |  |
|-----------|-----|-------------|----|------|------|--------|------|---------------------|--|
| 1 次単価表    |     |             |    |      |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |     |             |    |      |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |     |             |    |      |      | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 8号      | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3   | 単位数量 | 1      | 単価   | 1, 840              |  |
| 名 称 ・ 規 格 |     | 条 件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘 要  |                     |  |
| 処分費(t)    |     |             | t  | 2. 3 | 800  | 1, 840 |      |                     |  |
| 合 計       |     |             |    |      |      | 1, 840 |      |                     |  |
| 単 価       |     |             |    |      |      | 1, 840 | 円／m3 |                     |  |
|           |     |             |    |      |      |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|            |    |                                                  |    |    |        |        |      |                     |  |
|------------|----|--------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
| 1 次単価表     |    |                                                  |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                  |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                  |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 9号       | 基層 | 材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超        | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 575              |  |
| 名 称 ・ 規 格  |    | 条 件                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金 額    | 摘 要  |                     |  |
| 基層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK 3, 全ての費用 | m2 | 1  | 2, 575 | 2, 575 |      |                     |  |
| 合 計        |    |                                                  |    |    |        | 2, 575 |      |                     |  |
| 単 価        |    |                                                  |    |    |        | 2, 575 | 円／m2 |                     |  |
|            |    |                                                  |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|            |    |                                                 |    |    |        |        |      |                     |  |
|------------|----|-------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
| 1 次単価表     |    |                                                 |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                 |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                 |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 10号      | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超       | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 500              |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK 4, 全ての費用 | m2 | 1  | 2, 500 | 2, 500 |      |                     |  |
| 合計         |    |                                                 |    |    |        | 2, 500 |      |                     |  |
| 単価         |    |                                                 |    |    |        | 2, 500 | 円／m2 |                     |  |
|            |    |                                                 |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|            |    |                                                  |    |    |        |        |      |                     |  |
|------------|----|--------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
| 1 次単価表     |    |                                                  |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                  |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|            |    |                                                  |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 11号      | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超        | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 624              |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK 3, 全ての費用 | m2 | 1  | 2, 624 | 2, 624 |      |                     |  |
| 合計         |    |                                                  |    |    |        | 2, 624 |      |                     |  |
| 単価         |    |                                                  |    |    |        | 2, 624 | 円／m2 |                     |  |
|            |    |                                                  |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|           |      |           |    |    |        |        |      |                     |  |
|-----------|------|-----------|----|----|--------|--------|------|---------------------|--|
| 1 次単価表    |      |           |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |      |           |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |      |           |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 12号     | 不陸整正 |           | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 165. 8              |  |
| 名 称 ・ 規 格 |      | 条 件       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要  |                     |  |
| 不陸整正      |      | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  | 165. 8 | 165. 8 |      |                     |  |
| 合 計       |      |           |    |    |        | 165. 8 |      |                     |  |
| 単 価       |      |           |    |    |        | 165. 8 | 円／m2 |                     |  |
|           |      |           |    |    |        |        |      |                     |  |

# 1 次単価表

|        |               |                                                                           |    |    |        |        |     |                     |  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|---------------------|--|
| 1 次単価表 |               |                                                                           |    |    |        | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |               |                                                                           |    |    |        | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |               |                                                                           |    |    |        | 労務調整係数 |     | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 13号  | 溶融式区画線<br>外側線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 423. 2              |  |
| 名称・規格  |               | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |                     |  |
| 区画線設置  |               | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  | 423. 2 | 423. 2 |     |                     |  |
| 合計     |               |                                                                           |    |    |        | 423. 2 |     |                     |  |
| 単価     |               |                                                                           |    |    |        | 423. 2 | 円／m |                     |  |
|        |               |                                                                           |    |    |        |        |     |                     |  |

# 1 次単価表

|        |               |                                                                                 |    |    |        |        |     |                     |  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|---------------------|--|
| 1 次単価表 |               |                                                                                 |    |    |        | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |               |                                                                                 |    |    |        | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |               |                                                                                 |    |    |        | 労務調整係数 |     | 1. 000 00000 0. 0 0 |  |
| 単 14号  | 溶融式区画線<br>中央線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                            | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 508. 8              |  |
| 名称・規格  |               | 条件                                                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |                     |  |
| 区画線設置  |               | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | m  | 1  | 508. 8 | 508. 8 |     |                     |  |
| 合計     |               |                                                                                 |    |    |        | 508. 8 |     |                     |  |
| 単価     |               |                                                                                 |    |    |        | 508. 8 | 円／m |                     |  |
|        |               |                                                                                 |    |    |        |        |     |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|       |               |                                                                               |    |    |        |        |     |        |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 15号 | 溶融式区画線<br>減速帯 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:欠印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1. 5mm,排水性舗装:無し                     | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価  | 1, 057 |
| 名称・規格 |               | 条件                                                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 区画線設置 |               | 無し, 溶融式手動, 無し, 欠印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス | m  | 1  | 1, 057 | 1, 057 |     |        |
| 合計    |               |                                                                               |    |    |        | 1, 057 |     |        |
| 単価    |               |                                                                               |    |    |        | 1, 057 | 円／m |        |
|       |               |                                                                               |    |    |        |        |     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|        |    |    |    |    |            |            |     |        |
|--------|----|----|----|----|------------|------------|-----|--------|
| 単 16号  | 防草 |    | 単位 | m  | 単位数量       | 1          | 単価  | 1, 196 |
| 名称・規格  |    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価         | 金額         | 摘要  |        |
| 防草プレート |    |    | m  | 1  | 1, 195. 52 | 1, 195. 52 |     |        |
| 合計     |    |    |    |    |            | 1, 195. 52 |     |        |
| 単価     |    |    |    |    |            | 1, 196     | 円／m |        |
|        |    |    |    |    |            |            |     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |         |         |      |         |
|----------|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 17号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価   | 16, 000 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16, 000 | 16, 000 |      |         |
| 合計       |         |    |    |    |         | 16, 000 |      |         |
| 単価       |         |    |    |    |         | 16, 000 | 円／人日 |         |
|          |         |    |    |    |         |         |      |         |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000 00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |            |            |      |         |
|----------|----------|----|----|----|------------|------------|------|---------|
| 単 18号    | C B R 試験 |    | 単位 | 資料 | 単位数量       | 1          | 単価   | 85, 960 |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価         | 金額         | 摘要   |         |
| C B R 試験 |          |    | 資料 | 1  | 85, 952. 5 | 85, 952. 5 |      |         |
| 合計       |          |    |    |    |            | 85, 952. 5 |      |         |
| 単価       |          |    |    |    |            | 85, 960    | 円／資料 |         |
|          |          |    |    |    |            |            |      |         |