

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	m3		20		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土処理工			式		1		
残土等処分			m3		20		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		100		
汚泥処分			m3		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		1, 150		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		89		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		89		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		950		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		950		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		200		
不陸整正		m2		1, 150		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 減速帯	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:欠印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		110			
防草工		式		1			
防草工		式		1			
防草		m		260			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
C B R 試験			資料		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		