

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		350			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		420			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
もたれ式擁壁 5号もたれ	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		5			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.5			
コンクリート シールコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.4			
アンカーボルト 道路照明灯基礎	SS400 φ25-965, SS400 FB50×3-300	組		1			
場所打擁壁工 張コンクリート		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		17			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		25			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
裏石積み	t=15cm	m2		44			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		5			
場所打擁壁工 1号もたれ		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		9			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		66			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	m3		11			
足場	安全ネット:無し	式		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
円形空洞型枠		φ 100	m		0.8		
平張コンクリート		18-8-25 (高炉) t=10cm, 基礎材 (RC-40) t=10cm	m2		20		
場所打擁壁工 舗装止			式		1		
基礎材		基礎材規格: 再生クラッシュラン40〜0, 敷厚 : 0.1m	m2		3		
コンクリート		コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m3		0.9		
型枠		型枠の種類: 一般型枠	m2		9		
目地板		目地板の種類: 瀝青繊維質目地板 t=10	m2		0.1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質: 土砂	m3		20		
埋戻し		土質区分: 土砂, 土質: 土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号小段排水	U型側溝規格:PU-300B	m		2			
プレキャストU型側溝 1-1号U型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	m		46			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		91			
コンクリート 間詰めコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 18号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:T-25 600×600 ボルト固定	枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 7号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		42			
コンクリート 間詰め		m3		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋	蓋種類:C2-B600	枚		84			
遮音壁工		式		1			
遮音壁本体工		式		1			
支柱建込	支柱タイプ・支柱間隔:A型 支柱間隔2m H<=4m	m		19			
しゃ音板・透光板	しゃ音板形式・高さ:しゃ音板 500× 1960 H<=4m	m2		19			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
プレキャストハントホル	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基		1			
埋設管路 A-1	FEP30(難燃)×1条	m		36			
埋設管路 A-4	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m		7			
埋設管路 A-5	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋設管路 A-6	FEP50(難燃)×4条, FEP50×1条	m		93			
ヘルマウス	FEP30(難燃)	個		1			
ヘルマウス	FEP50	個		5			
ヘルマウス	FEP50(難燃)	個		20			
埋設標示シート	W=150 2倍	m		143			
作業土工 車道-1		式		1			
作業土工 車道-4		式		1			
作業土工 車道-8		式		1			
非常警報装置基礎設置工		式		1			
非常警報装置基礎設置 警報表示板		個所		1			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 プレキャストコンクリートブロック基礎建込	m		30			
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 塗装品 コンクリート建込	m		17			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう 大型土のう	撤去	袋		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
法面工			式		1		
アンカー工			式		1		
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:1	式		1		
削孔(アンカー)		礫質土 φ135mm	m		15		
削孔(アンカー)		軟岩 φ135mm	m		13		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量:1	本		1		
グラウト注入		注入材規格:セメントミルク, 圧縮強度:24n/mm2	m3		1		
ボーリングマシン移設			回		1		
足場(アンカー)			式		1		
プレキャスト受圧板		規格荷重660kN 1830×1830程度	基		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠		m2		2			
ざぶとん材	1850×1850程度	組		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]