

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	大津東部2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事（企育）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月一A
歩掛期適用年番号	令和7年25号一A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事 (修繕)
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事 (修繕)
工事工種体系年番号	令和7年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			36,083,000	
2 ・ 工事原価			33,759,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			30,200,000	
4 純製作費			30,200,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	30,200,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			2,364,000	
7 純工事費			1,404,000	
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	1,106,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			1,258,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			298,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((\text{標準値} * N035) * N030)$				
$1,106,000 \times ((25.920 * 1.000) * 1.040)$	26.960	%	298,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(8+10-21) \times ((\text{標準値} * N035) * N030 + N032)$				
$1,404,000 \times ((24.720 * 1.000) * 1.050 + 0.000)$	25.960	%	364,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			596,000	
14 ・ ・ 設計技術費				
(3+8+9-18-19-20) × 標準値				
32,564,000 × 3.670	3.670	%	1,195,000	
15 ・ 一般管理費等				
(3+8+9+14-21) × (標準値*N002+保証費率)				
33,759,000 × (7.240*1.000+0.04)	7.280	%	2,457,000	
16 ・ 一括計上価格	1.000	式	-133,000	
17 機器単体費			30,200,000	
18 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
19 処分費 (準備費の内数)			0	
20 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等 (率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 長寿命化 大津東部 2 期 排水機場補修工事 (企育)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,106,000	
・据付工	1.000	式		638,000	
・ ・ フラップ弁据付工 φ1800	1.000	式		638,000	
・ ・ ・ 既設フラップ弁撤去工	1.000	式	267,000	267,000	1 式当たり
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	6.600	人	32,232	212,731	歩A・単A S単 7号
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	2.200	人	24,582	54,080	歩A・単A S単 8号
据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式	297,823	297,823	歩A・単A X単 4号
合 計				564,634	
計 (1) (直接費対象分)				266,811	
計 (2) (間接費対象分)				297,823	
・ ・ ・ フラップ弁据付工	1.000	式	371,000	371,000	1 式当たり
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	6.600	人	32,232	212,731	歩A・単A S単 7号
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	2.200	人	24,582	54,080	歩A・単A S単 8号
据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式	297,823	297,823	歩A・単A X単 5号
据付材料費 用排水ポンプ設備, デイゼルエンジン駆動, 横軸 (軸流・斜流・渦巻), 高圧受電, ス テンレス管, ,	1.000	式	99,400	99,400	歩A・単A X単 2号
補助材料費 (据付) 用排水ポンプ設備, 2%,	1.000	式	5,232	5,232	歩A・単A X単 1号

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区
工事名	R8徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				669,266	
計 (1) (直接費対象分)				371,443	
計 (2) (間接費対象分)				297,823	
・ 機械経費	1.000	式		96,000	
・ ・ 機械経費	1.000	式		96,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	96,000	96,000	1 式当たり
ラフレールスクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 、16t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	2.000	日	46,937	93,874	歩A・単A S単 4号
雑器具損料	1.000	式	1,877	1,877	歩A・単A X単 3号
合 計				95,751	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		62,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		62,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物運搬費	1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
スクラップ運搬費 フラップ弁φ1800,,	1.000	式	61,600	61,600	歩A・単A S単 3号
合 計				61,600	
・ 試運転調整工	1.000	式		97,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区				
工事名	R8徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事 (企育)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		97,000	
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式	97,000	97,000	1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	3.000	人	32,232	96,696	歩A・単A S単 7号
合 計				96,696	
・ 仮設工	1.000	式		213,000	
・ ・ 水替工	1.000	式		213,000	
・ ・ ・ 仮設ポンプ設置、撤去工	1.000	式	105,000	105,000	1 式当たり
仮設ポンプ設置・撤去	3.000	箇所	34,900	104,700	歩A・単A T単 1号
合 計				104,700	
・ ・ ・ 仮設ポンプ運転	1.000	式	108,000	108,000	1 式当たり
排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機, なし	3.000	箇所	36,060	108,180	歩A・単A S単 5号
合 計				108,180	

事業名	農業水利施設保全対策事業 大津東部2期地区	工事費明細書	(	57	57)
工事名	R8 徳耕 長寿命化 大津東部2期 排水機場補修工事(企育)				

[illegible]