

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 川島高等学校 吉・川島 北棟内部改修工事建築
工事場所 吉野川市川島町桑村

- 工事概要
川島高等学校 北棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て + PH階
建築工事一式：内部改修工事（管工事含む）
- 工事期間
工事締結日の翌日から令和10年1月10日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を18日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年6月
・積算資料 2026年6月
・建築施工単価 2026年4月
・建築コスト情報 2026年4月
- 積み上げ共通仮設として次のものを計上している。
・交通誘導警備員 345人 ￥8,114,400
・仮囲い H=2.0m、L=54.6m 14か月 ￥617,143
・ギャスターゲート W=5.0m、H=1.8m、1か所 14か月 ￥123,540
・仮設敷鉄板 13.2㎡ 14か月 ￥85,138
・室内空気中の化学物質の濃度測定（施工前・施工後）27か所 ￥550,800
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	215,068,519	
計			215,068,519	
共通費				
共通仮設費	1	式	19,103,070	
現場管理費	1	式	30,522,460	
一般管理費等	1	式	34,805,951	
計			84,431,481	
工事価格	1	式	299,500,000	
消費税等相当額	1	式	29,950,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	329,450,000	

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

内部改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	13,033,892	
建具改修		1		式	47,350,888	
内装改修		1		式	134,123,588	
塗装改修		1		式	11,017,282	
発生材処理		1		式	2,642,569	
計					208,168,219	

建築工事 科目別内訳

4

管工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式	201,350	
給水設備		1	式	1,196,330	
排水設備		1	式	1,278,030	
給湯設備		1	式	278,400	
消火設備		1	式	86,000	
ガス設備		1	式	3,333,620	
撤去工事		1	式	526,570	
計				6,900,300	

建築工事 中科目別内訳

5

内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	13,033,892	
計				13,033,892	
建具改修	撤去	1	式	1,845,338	
建具改修	改修	1	式	45,505,550	
計				47,350,888	
内装改修	撤去	1	式	21,232,660	
内装改修	改修	1	式	112,890,928	
計				134,123,588	
塗装改修	改修	1	式	11,017,282	
計				11,017,282	
発生材処理	運搬	1	式	1,485,109	
発生材処理	処分	1	式	1,157,460	
計				2,642,569	

建築工事 中科目別内訳

6

管工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式	201,350	
計				201,350	
給水設備		1	式	1,196,330	
計				1,196,330	
排水設備		1	式	1,278,030	
計				1,278,030	
給湯設備		1	式	278,400	
計				278,400	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	86,000	
計				86,000	
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	3,333,620	
計				3,333,620	
撤去工事		1	式	526,570	
計				526,570	

建築工事 細目別内訳

7

内部改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	3,681	m ²	190	699,390	
養生(内部改修)	複合改修	3,681	m ²	390	1,435,590	
養生(内部改修)	搬出入路部分	194	m ²	140	27,160	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3,681	m ²	1,380	5,079,780	
内部仕上足場(改修)		1	式		3,831,476	別紙 00-0001
内部階段仕上足場		1	式		1,429,560	別紙 00-0002
仮設間仕切り	B種 片面石こうボード* 軽鉄下地共	99.8	m ²	5,320	530,936	
計					13,033,892	

建築工事 細目別内訳

8

内部改修工事		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片引き戸 扉のみ 集積共	63.7	m ²	850	54,145	
木製戸撤去	引き違い戸 扉のみ 集積共	14	m ²	710	9,940	
木製窓撤去	引き違い窓 障子のみ 集積共	61.1	m ²	710	43,381	
アルミ製窓撤去	引き違い窓 枠共 集積共	10.3	m ²	4,040	41,612	
鋼製間仕切り撤去	集積共	14	m ²	4,040	56,560	
ガラス撤去	集積共	101	m ²	7,910	798,910	
シーリング*撤去	集積共	1,013	m	830	840,790	
計					1,845,338	

建築工事 細目別内訳

11

内部改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
フローリング撤去	t=15 足金物、敷モルタル共	945	m ²	7,060	6,671,700	
防滑ビニル床シート撤去	集積共	9.5	m ²	1,420	13,490	
タイルカーペット撤去	集積共	4.4	m ²	1,060	4,664	
ビニル床シート撤去	集積共	8.2	m ²	1,420	11,644	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	147	m ²	2,830	416,010	
床下地板撤去	集積共	14.6	m ²	710	10,366	
床組撤去	つか立て 集積共	14.6	m ²	4,960	72,416	
上がり框撤去	90*60程度	3.4	m	1,380	4,692	
木製幅木撤去	集積共	230	m	710	163,300	
カーペット撤去	集積共	133	m ²	1,420	188,860	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	945	m ²	4,580	4,328,100	
階段ノスリップ撤去		265	m	3,500	927,500	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2	m	2,320	4,640	
土間コンクリート撤去		0.1	m ³	104,000	10,400	

建築工事 細目別内訳

12

内部改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁】						
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	642	m ²	1,420	911,640	
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	4.6	m ²	2,130	9,798	
壁下地撤去	集積共	435	m ²	710	308,850	
【天井】						
天井点検口撤去	集積共	6	か所	3,540	21,240	
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	1,047	m ²	4,610	4,826,670	
天井下地撤去	集積共	1,026	m ²	1,060	1,087,560	
塩ビ廻り縁撤去		768	m	350	268,800	
天井ハイト取り外し	W3600程度	14	か所	10,400	145,600	
天井吊下げスクリーン取り外し	W1800程度	12	か所	5,200	62,400	
【既存家具撤去】	W*D*H					
既存家具撤去 f1	靴箱 2100*400*1750	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f2	郵便受 2100*300*1740	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f3	地袋 7000*450*1000	1	か所	8,500	8,500	

内部改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存家具撤去 f4	教壇 3600*900*100	16	か所	6,800	108,800	
既存家具撤去 f5	ロッカー 6300*400*1000	11	か所	10,200	112,200	
既存家具撤去 f6	棚 3600*550*2200	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f7	棚 4500*500*3000	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f8	実験台（流し共） 2300*900*800	1	か所	5,950	5,950	
既存家具撤去 f9	教壇 3600*1100*150	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f10	実験台（流し共） 3000*900*1000	1	か所	5,950	5,950	
既存家具撤去 f11	生徒実験台（流し共） 3500*900*800	12	か所	6,800	81,600	
既存家具撤去 f12	棚 2200*500*3000	1	か所	4,250	4,250	
既存家具撤去 f13	棚 2300*500*3000	1	か所	4,250	4,250	
既存家具撤去 f14	地袋 3200*450*800	1	か所	8,500	8,500	
既存家具撤去 f15	地袋 8750*450*800	2	か所	12,800	25,600	
既存家具撤去 f16	地袋 6300*450*800	1	か所	8,500	8,500	
既存家具撤去 f17	地袋 3200*450*800	2	か所	8,500	17,000	
既存家具撤去 f18	棚 4500*500*3000	1	か所	6,800	6,800	

内部改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存家具撤去 f19	棚 2600*500*3000	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f20	実験台 2400*900*800	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f21	教壇 4500*1300*150	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f22	実験台 2400*900*1000	1	か所	5,950	5,950	
既存家具撤去 f23	棚 8290*550*3000	1	か所	17,000	17,000	
既存家具撤去 f24	テレビ台 750*560	2	か所	2,550	5,100	
既存家具撤去 f25	本棚 6350*400*970	3	か所	8,500	25,500	
既存家具撤去 f26	本棚 4680*400*970	1	か所	8,500	8,500	
既存家具撤去 f27	本棚 7150*400*970	1	か所	8,500	8,500	
既存家具撤去 f28	棚 4500*500*3000	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f29	棚 3500*500*3000	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f30	実験台（流し共） 2400*1000*800	1	か所	5,950	5,950	
既存家具撤去 f31	教壇 3600*1200*65	1	か所	6,800	6,800	
既存家具撤去 f32	実験台 3000*1000*1000	1	か所	5,950	5,950	
既存家具撤去 f33	実験台 2400*600*800	12	か所	6,800	81,600	

15

建築工事 細目別内訳

[illegible]

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床 FS新設	マーブル t=2.0 多湿部 熱溶接工法 下地調整(カチン系)共	1,327	㎡	3,680	4,883,360	
床 FS新設	マーブル t=2.0 多湿部 熱溶接工法 下地モルタル金コ押し共	911	㎡	6,500	5,921,500	
床 FS新設	マーブル t=2.0 多湿部 熱溶接工法 乾式置床下地 ラワン合板 t=12+5.5共	8.2	㎡	12,900	105,780	
床 際根太	乾式置床廻り	21.2	m	1,130	23,956	
床 既存フローリング面 タタキ掛け		102	㎡	1,060	108,120	
床 防滑FS新設	マーブル t=2.5 多湿部 熱溶接工法 下地調整(カチン系)共	9.5	㎡	3,880	36,860	
床 TC新設	t=6.5 木軸下地共 ラワン合板 t=12+5.5共	4.4	㎡	16,800	73,920	
床 フローリングブロック新設	t=15 木軸下地共	2	㎡	15,100	30,200	
床 フローリングブロック新設	t=15 敷モルタル下地共	0.3	㎡	18,900	5,670	
土間コンクリート新設	Fc=18N/mm2, SL=15 人力打設	0.1	m3	43,800	4,380	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	㎡	1,000	300	
シーリング 幅木・床取合い部	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	689	m	630	434,070	
上がり框	90*60程度 幕板H115程度共	0.9	m	8,770	7,893	
上がり框	90*60程度	0.5	m	7,040	3,520	

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ヒール床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ヒール床シートFS	147	㎡	3,180	467,460	
階段滑り止め	ステンレス製 エント無し 幅40	265	m	4,520	1,197,800	
ヒール幅木	高さ100	1.8	m	370	666	
【壁】						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	3.1	㎡	5,310	16,461	
間仕切り壁新設	GB-F12.5+12.5(両面) LGS100下地共 耐火1時間	156	㎡	8,600	1,341,600	
耐火間仕切り 周囲シール		880	m	570	501,600	
プリント合板張り	t=3.8、木目調	2	㎡	5,090	10,180	
間仕切り軸組	間柱90*60@455 胴縁25*45@455程度	3.1	㎡	6,120	18,972	
学校間仕切り振れ 止め補強	C-100*50*20*2.3@455 斜材C-60*30*2.3@1365 アンカー固定	162	m	33,600	5,443,200	
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1,026	㎡	1,520	1,559,520	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	1,047	㎡	2,950	3,088,650	
天井廻縁	塩化ビニル製	677	m	1,670	1,130,590	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	46	ヵ所	15,400	708,400	

建築工事 細目別内訳

19

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井ハット再取付	W3600程度	14	か所	10,400	145,600	
天井吊下げスクリーン再取付	W1800程度	12	か所	5,200	62,400	
【家具・ユニット】	W*D*H					
家具新設 F1	シューズボックス 2110*400*1740	1	か所	473,000	473,000	
家具新設 F2	収納棚 2110*450*1000	1	か所	215,000	215,000	
家具新設 F3	地袋 6960*450*960	1	か所	856,000	856,000	
家具新設 F4-1	教壇 3600*900*100	16	か所	233,000	3,728,000	
家具新設 F4-2	教壇 4500*1300*150	2	か所	391,000	782,000	
家具新設 F4-3	教壇 3600*1300*150	1	か所	313,000	313,000	
家具新設 F4-4	教壇 3600*900*200	1	か所	301,000	301,000	
家具新設 F5	ロッカー(掃除用具入共) 6345*400*1000	11	か所	658,000	7,238,000	
家具新設 F6	収納棚 4500*550*2000	1	か所	1,310,000	1,310,000	
家具新設 F7-1	収納戸棚 3000*600*2000	1	か所	873,000	873,000	
家具新設 F7-2	収納棚 1000*600*2000	1	か所	375,000	375,000	
家具新設 F8-1	薬品庫 830*800*550	1	か所	1,060,000	1,060,000	

建築工事 細目別内訳

20

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家具新設 F8-2	薬品庫 830*800*950	1	か所	1,150,000	1,150,000	
家具新設 F8-3	薬品庫 830*800*750	1	か所	1,150,000	1,150,000	
家具新設 F9	実験台 2400*900*800	3	か所	888,000	2,664,000	
家具新設 F10-1	実験台 3000*900*1000	2	か所	1,320,000	2,640,000	
家具新設 F10-2	実験台 3000*900*950	1	か所	1,320,000	1,320,000	
家具新設 F11	実験台 3500*900*800	12	か所	807,000	9,684,000	
家具新設 F12	収納棚 8000*500*2000	3	か所	2,220,000	6,660,000	
家具新設 F13	ヒュームフード 1200*845*2250	1	か所	5,130,000	5,130,000	
家具新設 F14	地袋 4300*450*800	1	か所	681,000	681,000	
家具新設 F15	地袋 3200*450*800	2	か所	473,000	946,000	
家具新設 F16	地袋 8750*450*800	2	か所	1,210,000	2,420,000	
家具新設 F17	地袋 6300*450*800	1	か所	906,000	906,000	
家具新設 F18	流し台 2300*550*850	3	か所	647,000	1,941,000	
家具新設 F19	収納棚 3990*600*2000	1	か所	1,070,000	1,070,000	
家具新設 F20	収納棚 3500*500*2000	1	か所	1,300,000	1,300,000	

建築工事 細目別内訳

21

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家具新設 F21	書架 2640*250*830	1	か所	187,000	187,000	
家具新設 F22	書架 5500*660*2000	3	か所	2,090,000	6,270,000	
家具新設 F23	書架 6800*260*960	2	か所	769,000	1,538,000	
家具新設 F24	書架 5370*240*2000	1	か所	806,000	806,000	
家具新設 F25	書架 8500*260*960	1	か所	963,000	963,000	
家具新設 F26	書架 6260*260*960	1	か所	729,000	729,000	
家具新設 F27	書架 8950*260*960	1	か所	967,000	967,000	
家具新設 F28	書架 900*240*2000	1	か所	227,000	227,000	
家具新設 F29	書架 4600*240*2000	1	か所	958,000	958,000	
家具新設 F30	書架 3600*260*960	1	か所	380,000	380,000	
家具新設 F31	収納棚 4000*600*2000	1	か所	958,000	958,000	
家具新設 F32	収納棚 4400*500*2000	1	か所	1,260,000	1,260,000	
家具新設 F33	実験台 2800*600*800	10	か所	381,000	3,810,000	
家具新設 F34-1	飾り棚 1800*500*2100	1	か所	657,000	657,000	
家具新設 F34-2	飾り棚 2000*500*2100	1	か所	753,000	753,000	

建築工事 細目別内訳

22

内部改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家具新設 F35	地袋 3000*500*1000	1	か所	401,000	401,000	
家具新設 F36	流し台 2600*500*900	2	か所	658,000	1,316,000	
家具新設 F37-1	スチール棚 6640*300*2110	1	か所	218,000	218,000	
家具新設 F37-2	スチール棚 5440*300*2110	1	か所	178,000	178,000	
運搬・施工費	家具	1	式		3,920,000	
【黒板】						
黒板新設 B1	W4500*H1200	1	か所	333,000	333,000	
運搬・取付費	黒板	1	式		67,200	
【サイン】						
室名札新設	突出し型 250*80	22	か所	5,050	111,100	
運搬・取付費	サイン	1	式		105,000	
【その他ユニット 改修】						
流し台ユニット	W1800*D550*H800 運搬・取付費共	1	か所	108,000	108,000	
流し台改修	SUSｼﾝｸはめ込み 排水ﾄﾗｯﾌﾟ 共 900*450*D390	2	か所	576,000	1,152,000	
計					112,890,928	

内部改修工事		塗装改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ＵＣ塗り 改修仕様	木部 工程B種 2液形 下地調整RB種(塗替え面)	102		m ²	2,300	234,600	
ＵＣ塗り	木部 工程B種 2液形 素地ごしらえB種	2		m ²	1,610	3,220	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	90.2		m ²	1,660	149,732	
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	2,590		m	530	1,372,700	
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	5.7		m	820	4,674	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地調整RB種共	155		m ²	1,810	280,550	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止A種 水系さび止め現場1回塗 下地調整RB種	212		m ²	1,810	383,720	
ＳＯＰ塗り 改修仕様 (糸幅300mm程度)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地調整RB種共	463		m	540	250,020	
木部 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	414		m ²	1,120	463,680	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1,780		m ²	1,590	2,830,200	
ＥＰ塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	3.4		m ²	1,580	5,372	
ＥＰ－Ｇ塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	170		m ²	1,540	261,800	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	486		m ²	1,760	855,360	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	2,192		m ²	1,770	3,879,840	
ＵＣ塗り 改修仕様 (糸幅300mm程度)	木部 工程B種 2液形 下地調整RB種(塗替え面)	60.6		m	690	41,814	

[illegible]

内部改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込み】						
発生材積込み	コンクリート類(人力)	28.8	m3	9,050	260,640	
発生材積込み	金属類(処分)(人力)	0.1	m3	7,090	709	
発生材積込み	軽量鉄骨(有価)(人力)	2.3	m3	7,090	16,307	
発生材積込み	建具類 スチール(有価)(人力)	0.2	m3	7,090	1,418	
発生材積込み	建具類 アルミ(有価)(人力)	0.1	m3	7,090	709	
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず類(人力)	0.5	m3	7,090	3,545	
発生材積込み	木くず類(人力)	71.3	m3	7,090	505,517	
発生材積込み	廃プラ類(人力)	1.5	m3	7,090	10,635	
発生材積込み	廃ボード類(人力)	9.5	m3	7,090	67,355	
発生材積込み	アスベスト含有成形板等(人力)	8.7	m3	7,090	61,683	
【運搬】						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間無し 7.4km以下	28.8	m3	8,730	251,424	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類(処分) DID区間無し 18.8km以下	0.1	m3	4,530	453	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 軽量鉄骨(有価) DID区間無し 3.7km以下	2.3	m3	1,510	3,473	

内部改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 サッシ スチール(有価) DID区間無し 28.0km以下	0.2	m3	6,800	1,360	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 サッシ アルミ(有価) DID区間無し 28.0km以下	0.1	m3	6,800	680	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶磁器くず類 DID区間無し 11.0km以下	0.5	m3	3,630	1,815	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 7.6km以下	71.3	m3	2,270	161,851	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 20.5km以下	1.5	m3	4,530	6,795	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 6.8km以下	9.5	m3	3,020	28,690	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間無し 65.2km以下	8.7	m3	11,500	100,050	
計					1,485,109	

建築工事 細目別内訳

27

内部改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート類	66.2	t	800	52,960	
発生材処分	金属類 (処分)	0.1	t	0	0	
発生材処分	軽量鉄骨 (有価)	3.5	t	▲41,000	▲143,500	
発生材処分	サッシ スチール (有価)	0.3	t	▲40,000	▲12,000	
発生材処分	サッシ アルミ (有価)	0.1	t	▲300,000	▲30,000	
発生材処分	ガラス・陶磁器くず類	0.8	t	10,000	8,000	
発生材処分	木くず類	35.6	t	15,000	534,000	
発生材処分	廃プラ類	1.1	t	20,000	22,000	
発生材処分	石こうボード類	7.6	t	15,000	114,000	
発生材処分	アスベスト含有成形板等	17	m3	36,000	612,000	
計					1,157,460	

建築工事 細目別内訳

28

管工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗面器	壁掛洗面器 水栓、付属品共	2	組	53,100	106,200	
横水栓	F 3 泡沫 13A	5	個	6,390	31,950	
台付立水栓 (E)	建築支給 N-136	12	個	3,160	37,920	
台付立水栓 (G)	建築支給 NA-572DU	8	個	3,160	25,280	
計					201,350	

管工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	21	m	3,460	72,660	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	3,140	3,140	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	22	m	5,840	128,480	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡張式 屋内一般 13SU	2	m	3,860	7,720	
プレートフレキ 15A	材工共	30	本	8,460	253,800	
仕切弁 (管端防食コブ)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個	8,560	8,560	
自動スリ弁	20A	1	個	18,300	18,300	
止水栓	S3 13A	1	個	6,640	6,640	
止水栓	フレキ付き	1	本	13,400	13,400	
ウォータークーラー 取外再取付		3	台	31,800	95,400	
配管フック	300 x 300 (溶融亜鉛メッキ)	1	式		133,600	別紙 00-0003
保温工事		1	式		224,570	別紙 00-0004
仮設工事		1	式		230,060	別紙 00-0005
計					1,196,330	

管工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・耐熱性硬質 塩化ビニル管	HT30 屋内一般	1	m	5,230	5,230	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	12	m	5,580	66,960	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	22	m	7,110	156,420	
流しトラップ 取付 50A	トラップ は建築支給	3	個	11,700	35,100	
樹脂製横引き流し トラップ 取付 40A	トラップ は建築支給	7	個	9,930	69,510	
樹脂製流し トラップ 取付 40A	トラップ は建築支給	3	個	9,930	29,790	
トルコ*通気弁	40A	1	個	12,600	12,600	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温無	1	か所	4,520	4,520	
機械はつり(クレーン ・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	19,500	19,500	
トラップチャンバー排気	カラーVP200A 14m FRP製 200φ(自然換気) 共	1	式		825,300	別紙 00-0006
高圧洗浄及び 管内カメラ調査	VP40A 20m	1	式		53,100	
計					1,278,030	

[illegible]

管工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
瞬間湯沸器撤去	給湯専用壁掛形 6号	1	台	9,930	9,930	
電気貯湯湯沸器撤去	置台形 20リットル	1	台	5,080	5,080	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	7,790	15,580	
水栓類撤去	13A	22	個	790	17,380	
止水栓撤去		1	個	790	790	
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 25A	1	個	1,020	1,020	
自動エア抜き弁撤去		1	個	900	900	
ヒューズコック撤去	9.5φ LBA二口ヒューズコック	42	個	2,630	110,460	
ヒューズコック撤去	9.5φ ヒューズコック	1	個	2,630	2,630	
中間コック撤去	中間コック撤去 9.5φ	2	個	2,630	5,260	
ガスバーナー撤去	ガス用コンロガス19mm共	83	組	750	62,250	
ガス・白ガス管撤去	屋内露出 20A	45	m	1,130	50,850	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 50A	22	m	1,300	28,600	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋内一般 25A	1	m	840	840	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋内一般 20A	42	m	700	29,400	

管工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 50A -	22	m	1,450	31,900	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A -	12	m	1,140	13,680	
排水・耐熱塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A -	1	m	890	890	
ド raftチャンバー通気	VP150	14	m	3,610	50,540	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 20A 再使用しない	5	m	740	3,700	
給水管 保温撤去	ガラスウール 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	22	m	2,260	49,720	
<仮設給水撤去>						
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋外架空・暗渠 50A -	19	m	1,300	24,700	
<発生材処理>						
とりこわし発生材運搬	金属	0.5	m ³	4,530	2,265	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.5	m ³	6,800	3,400	
とりこわし発生材運搬	ガラス・陶器類	0.1	m ³	6,050	605	
とりこわし発生材処分	金属	0.1	t	0	0	
とりこわし発生材処分	廃プラ	0.2	m ³	16,000	3,200	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類	0.1	t	10,000	1,000	

[illegible]

内部改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 (改修)		1	式		3,831,476	別紙 00-0001
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	3,286	m ²	46	151,156	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3,286	m ²	1,120	3,680,320	
計					3,831,476	
内部階段仕上足場		1	式		1,429,560	別紙 00-0002
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		396	m ²	410	162,360	
内部階段仕上足場	掛払い手間	396	m ²	2,740	1,085,040	
内部階段仕上足場	供用賃料 修理費含む 30日	396	m ²	260	102,960	
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	396	m ²	200	79,200	
計					1,429,560	

管工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管フACKET	300 x 300 (溶融亜鉛メッキ)	1	式		133,600	別紙 00-0003
配管フACKET	300 x 300 (溶融亜鉛メッキ)	8	個	16,700	133,600	
計					133,600	
保温工事		1	式		224,570	別紙 00-0004
<屋上>						
給水管 保温	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 50A	22	m	9,560	210,320	
<事務室>						
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 20A	5	m	2,850	14,250	
計					224,570	
仮設工事		1	式		230,060	別紙 00-0005
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	19	m	5,840	110,960	
基礎付きブラケット 移動・復旧	550 x 280 x 200H (≒60kg) 移動距離18m x 1200H 移動・復旧共	15	個	7,940	119,100	
計					230,060	

管工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		86,000	別紙 00-0008
屋内消火栓塗装改修	900W x 1300H x 200D	5	面	17,200	86,000	
計					86,000	