

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 川島高等学校 吉・川島 北棟外部改修工事

工事場所 吉野川市川島町桑村

- 工事概要
川島高等学校 北棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て + P H階
建築工事一式：防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、
塗装改修工事、その他付属工事
- 工事期間
工事締結日の翌日から令和9年6月10日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
- | | |
|----------|---------|
| ・建設物価 | 2026年6月 |
| ・積算資料 | 2026年6月 |
| ・建築施工単価 | 2026年4月 |
| ・建築コスト情報 | 2026年4月 |
- 積み上げ共通仮設として次のものを計上している。
- | | | |
|-----------------|-------|----------|
| ・交通誘導警備員 | 20人 | ¥470,400 |
| ・建設機械（クレーン4.9t） | 6日 | ¥270,000 |
| ・外部足場部通路養生三方保護板 | 23.8㎡ | ¥100,812 |
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	99,950,390	
計			99,950,390	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,038,691	
現場管理費	1	式	13,770,591	
一般管理費等	1	式	17,040,328	
計			35,849,610	
工事価格	1	式	135,800,000	
消費税等相当額	1	式	13,580,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	149,380,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		612	m ²	530	324,360	
整理清掃後片付け (外壁改修)		612	m ²	1,790	1,095,480	
枠組本足場 (手すり先行方式)		1	式		19,105,380	別紙 00-0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 仮設材運搬共	1	式		448,234	別紙 00-0002
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)		1	式		702,000	別紙 00-0003
外部足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式		927,288	別紙 00-0004
養生シート張り	防災Ⅰ類	1	式		4,727,215	別紙 00-0005
計					27,329,957	

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部防水						
シーリング撤去	集積共 (外壁目地)	899	m	830	746,170	
シーリング撤去	集積共 (外部建具・金属廻り)	2,801	m	830	2,324,830	
たてどい撤去	VP管 集積共	3.5	m	3,760	13,160	
たてどい撤去	銅管 集積共	3	m	7,530	22,590	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	5.4	m	2,320	12,528	
たてどい埋設廻り 土間はつり撤去		0.1	m ³	57,300	5,730	
【2階 23-26通】	S4S工法					
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 (立上り)	39.5	m ²	2,480	97,960	
防水端部押え金物 撤去		67.9	m	740	50,246	
ルーフドレン撤去	φ100	2	か所	2,340	4,680	
脱気装置撤去		4	か所	2,340	9,360	
シーリング撤去	集積共	67.9	m	830	56,357	
計					3,343,611	

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部防水】						
下地処理	ポリマセメント補修 塗膜防水(平場・立上り)	305	m ²	960	292,800	
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	130	m ²	5,910	768,300	
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	175	m ²	5,710	999,250	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10 (外壁目地)	899	m	620	557,380	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 (外部建具・金属廻り)	2,803	m	630	1,765,890	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	3.5	m	6,760	23,660	
鋼管とい	径125	3	m	23,600	70,800	
たてとい埋設廻り 土間コン復旧		1	式		48,700	
【2階 23-26通】	S4S工法					
下地調整	クレン・清掃	242	m ²	310	75,020	
シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフィング(個別)	絶縁、厚1.5mm S-M2 絶縁シート、中央部固定金具含む (平場)	202	m ²	5,990	1,209,980	
シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフィング(個別)	密着、厚1.5mm S-F2 (立上り)	39.5	m ²	3,630	143,385	
防水立上り入隅部	塩ビ被覆鋼板プレート	67.9	m	2,790	189,441	
防水押えアルミ アングル (個別)	1.5×10×30	18.8	m	930	17,484	

[illegible]

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ庇新設	D900*11800	1	か所	198,000	198,000	
壁モルタル塗り	はけ引き 外壁 厚25 (庇撤去面)	2.3	m ²	5,460	12,558	
【階段室屋根改修】						
折版葺き(カバ-工法)	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板及び銅帯 t=0.6 断熱材裏張り4mm	32.1	m ²	13,200	423,720	
タフトレーム	ハ-ル受けフレーム @600以内	55.9	m	2,800	156,520	
軒先見切り面戸		4.3	m	3,760	16,168	
軒先小口カバー	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.4加工	4.3	m	3,200	13,760	
軒先水切	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.4加工	4.3	m	3,040	13,072	
水止め面戸		4.3	m	3,600	15,480	
エポ-ン面戸		4.3	m	2,560	11,008	
ケラハ-包み	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.6	15	m	6,560	98,400	
ケラハ-水切り	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.4加工	15	m	3,040	45,600	
棟押え	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.6 棟板金具・水切り共	4.3	m	9,600	41,280	
柱型雨押え水切り	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 銅板 t=0.6	2	か所	7,600	15,200	
運搬荷揚げ費		1	式		288,000	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

17

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-5 改修	網戸新設：1600*1500 2枚	4	か所	60,400	241,600	
AW-6 改修	網戸新設：1600*1500	1	か所	30,200	30,200	
AW-8改修	網戸新設：1600*900	1	か所	27,100	27,100	
AW-8-1改修	網戸新設：1600*900	1	か所	27,100	27,100	
AW-9 改修	網戸新設：1600*1800 2枚	1	か所	63,500	63,500	
AW-9-1 改修	網戸新設：1600*1800 2枚	1	か所	63,500	63,500	
AW-10 改修	網戸新設：1600*900	1	か所	27,100	27,100	
AW-11 改修	網戸新設：1600*900	1	か所	27,100	27,100	
AW-13 改修	網戸新設：1600*900 2枚	4	か所	54,200	216,800	
AW-16 改修	網戸新設： 1514*1300、1600*1300 各1枚	4	か所	58,200	232,800	
AW-20 改修	網戸新設：2450*1250	3	か所	62,800	188,400	
AWD-2 改修	網戸新設：1600*900	3	か所	27,100	81,300	
AWD-2-1 改修	網戸新設：1600*900	3	か所	27,100	81,300	
AWD-2-1 P 改修	網戸新設：1600*900 一部アルミバネル新設	13	か所	73,800	959,400	
AWD-2-2 P 改修	網戸新設：1600*900 一部アルミバネル新設	1	か所	73,800	73,800	

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AWD-2-3B P 改修	一部アルミバネル新設	1	か所	38,800	38,800	
AWD-2-4 P 改修	網戸新設：1600*900 一部アルミバネル新設	1	か所	65,900	65,900	
AWD-3 改修	網戸新設：1600*900	5	か所	27,100	135,500	
AWD-3 P 改修	網戸新設：1600*900 一部アルミバネル新設	1	か所	73,800	73,800	
AWD-5 改修	網戸新設：1600*900	1	か所	27,100	27,100	
AWD-6 改修	網戸新設：1600*900	3	か所	27,100	81,300	
AWD-6-1 P 改修	網戸新設：1600*900 一部アルミバネル新設	1	か所	120,000	120,000	
AWD-7 改修	既存両開き戸のみ撤去の上、 両開き戸新設 1800*2000	1	か所	367,000	367,000	
AWD-9 P 改修	一部アルミバネル新設	1	か所	79,000	79,000	
AWD-10 改修	網戸新設：1514*900	1	か所	27,100	27,100	
運搬・取付費	現地実測、作図その他一式含む	1	式		2,580,000	
法定福利費		1	式		70,900	
【ガラス】						
強化ガラス	透明 4mm 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	718	㎡	4,950	3,554,100	
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	18.6	㎡	12,600	234,360	

建築工事 細目別内訳

23

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	9,050	905	
発生材積込み	ガラス陶器類 人力	3.1	m3	7,090	21,979	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	1.5	m3	7,090	10,635	
発生材積込み	金属くず 人力	0.1	m3	7,090	709	
発生材積込み	木材類 人力	0.7	m3	7,090	4,963	
発生材運搬	コンクリート類	0.1	m3	8,730	873	
発生材運搬	ガラス陶器類	3.1	m3	1,530	4,743	
発生材運搬	廃プラスチック類	1.5	m3	2,550	3,825	
発生材運搬	金属くず	0.1	m3	1,870	187	
発生材運搬	木材類 人力	0.7	m3	2,550	1,785	
計					50,604	

建築工事 細目別内訳

24

[illegible]

建築工事 別紙明細

25

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)		1	式		19,105,380	別紙 00-0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,598	m ²	380	1,367,240	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	3,598	m ²	2,080	7,483,840	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用賃料 修理費含む 22m未満 - - 210日	3,598	m ²	2,310	8,311,380	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	3,598	m ²	540	1,942,920	
計					19,105,380	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 仮設材運搬共	1	式		448,234	別紙 00-0002
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	271	m	84	22,764	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	271	m	340	92,140	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用賃料 修理費含む - 210日	271	m	1,050	284,550	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	271	m	180	48,780	
計					448,234	

建築工事 別紙明細

26

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)		1	式		702,000	別紙 00-0003
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600 高さ20m未満 期間7か月 安全手すり、仮設材運搬費含む	325	m ²	2,160	702,000	
計					702,000	
外部足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式		927,288	別紙 00-0004
仮設材運搬 (外部足場 脚立足場)		648	m ²	58	37,584	
外部足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	648	m ²	710	460,080	
外部足場	供用賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 - 210日	648	m ²	630	408,240	
外部足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 4	648	m ²	33	21,384	
計					927,288	

[illegible]