

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1		7,052,226		
舗装工			式	1		5,254,082		
舗装打換え工			式	1		5,254,082		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	7	706.8	4,947		単 1号
汚泥処分			m3	0.01	14,300	143		単 2号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	1,120	204.5	229,040		単 3号
殻運搬		殻種別:舗装版破砕	m3	56	7,848	439,488		単 4号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	56	1,840	103,040		単 5号
安定処理		セメント	m2	1,120	995.7	1,115,184		単 6号
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,120	3,002	3,362,240		単 7号 【暫定単価】
区画線工			式	1		135,424		
区画線工			式	1		135,424		
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	320	423.2	135,424		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防草工			式	1		382,720		
防草工			式	1		382,720		
防草			m	320	1,196	382,720		単 9号
仮設工			式	1		1,280,000		
交通管理工			式	1		1,280,000		
交通誘導警備員		B	人日	80	16,000	1,280,000		単 10号
直接工事費			式	1		7,052,226		
共通仮設			式	1		1,631,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		1,631,000		
純工事費			式	1		8,683,226		
現場管理費			式	1		4,101,000		
工事原価			式	1		12,784,226		
一般管理費等			式	1		2,944,774		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000 00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5			
合 計						204. 5			
単 価						204. 5	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000 00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 848	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1	7, 848	7, 848			
合計						7, 848			
単価						7, 848	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3	800	1, 840		
合計						1, 840		
単価						1, 840	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 6号	安定処理	セメント	単位	m2	単位数量	1	単価	995. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラブ厚さ, 0. 6m以下, 1. 62t/100m2, 1回, セメント系(一般軟弱土用)ベラ	m2	1	995. 7	995. 7		
合計						995. 7		
単価						995. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000 00000 0. 0 0	
単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 002	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK 3, 全ての費用	m2	1	3, 002	3, 002			
合計						3, 002			
単価						3, 002	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000 00000 0. 0 0	
単 8号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2			
合 計						423. 2			
単 価						423. 2	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 9号	防草		単位	m	単位数量	1	単価	1, 196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草プレート			m	1	1, 195. 52	1, 195. 52		
合計						1, 195. 52		
単価						1, 196	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000 00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	