

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		8,789,574		
河川土工		式	1		8,076,180		
掘削工		式	1		1,070,940		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 有り,施工数量:5,000m3未満	m3	1,300	590.8	768,040		単 1号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,300	233	302,900		単 2号
残土処理工		式	1		7,005,240		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,320	2,977	3,929,640		単 3号
残土等処分		m3	1,320	2,330	3,075,600		単 4号
仮設工		式	1		713,394		
工事用道路工		式	1		367,498		
工事用道路撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	170	233	39,610		単 5号
大型土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	113	941.9	106,434		単 6号
撤去							
残土運搬・整地	作業区分:残土受入地での処理	m3	270	820.2	221,454		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1		25, 896		
暗渠排水管	φ 1000	m	24	1, 079	25, 896		単 8号
交通管理工		式	1		320, 000		
交通誘導警備員	B	人日	20	16, 000	320, 000		単 9号
直接工事費		式	1		8, 789, 574		
共通仮設		式	1		961, 000		
共通仮設費		式	1		212, 000		
技術管理費		式	1		212, 000		
土質等試験費		式	1		212, 000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		749, 000		
純工事費		式	1		9, 750, 574		
現場管理費		式	1		2, 963, 000		
工事原価		式	1		12, 713, 574		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,293,426		
工事価格		式	1		15,007,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,500,700		
工事費計		式	1		16,507,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					212,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:有り, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	590. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	1	590. 8	590. 8		
合計						590. 8		
単価						590. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km 以下	m3	1	2, 977	2, 977		
合計						2, 977		
単価						2, 977	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2, 330	2, 330		
合計						2, 330		
単価						2, 330	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	工事用道路撤去	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
合計						233		
単価						233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性, H=1. 08m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	941. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	941. 9	941. 9		
合計						941. 9		
単価						941. 9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	残土運搬・整地	作業区分:残土受入地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	820. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km 以下	m3	1	696. 6	696. 6		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6		
合計						820. 2		
単価						820. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	暗渠排水管	φ 1000	単位	m	単位数量	1	単価	1, 079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 全ての費用	m	1	1, 079	1, 079		
合計						1, 079		
単価						1, 079	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	