

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		332			
水抜暗渠	管径:600mm,管種類:外圧管1種,管長さ:6m	m		6			
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		7			
型枠		式		1			
足場		式		1			
仮設工		式		1			
仮設堰堤工		式		1			
練石積		m2		45			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事（1）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]