

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10			
土砂等運搬 仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
法面工		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時126.2kN)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式		1			
削孔(アンカー)	φ 90	m		18			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本		2			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		0.4			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時195.6kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式		1			
削孔(アンカー)	φ 90	m		21			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本		2			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時577.2kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式		1			
削孔(アンカー)	φ115	m		17			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本		2			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		0.6			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:424mm	本		5			
横矢板		m2		48			
腹起し		式		1			
足場工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		4			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		36			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.06			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		81			
足場	安全柵:無し	式		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		4			
水抜 ^ハ イ ^フ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		17			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
場所打擁壁工	翼壁工	式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
足場	安全柵:無し	式		1			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		35			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			