

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）                     |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工          |                                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満 | m3 |        | 1,000  |              |               |  |
| 盛土工           |                                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 路体（築堤）盛土      | 施工幅員：4.0m以上                                   | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 路体（築堤）盛土      | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満                             | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 路体（築堤）盛土      | 施工幅員：2.5m未満                                   | m3 |        | 3      |              |               |  |
| 残土処理工         |                                               | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）                             | m3 |        | 1,070  |              |               |  |
| 残土等処分         |                                               | m3 |        | 1,070  |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）            |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|--------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 法覆護岸工                    |                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工                     |                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り                      | 土質:土砂                                | m3 |        | 80     |              |               |  |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                | m3 |        | 40     |              |               |  |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 基面整正                     |                                      | m2 |        | 20     |              |               |  |
| 基面整正                     |                                      | m2 |        | 0.3    |              |               |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場打基礎コンクリート              | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm | m  |        | 26     |              |               |  |
| 目地板                      | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                    | m2 |        | 0.3    |              |               |  |
| コンクリート(間知)ブロック積          | ブロック規格:t=350mm                       | m2 |        | 103    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事 (1) |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|----------------------------|-----|---------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減          | 摘要 |
| 胴込・裏込材(砕石)    | 砕石規格:再生砕石 RC-40            | m3  |         | 55           |               |    |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10          | m2  |         | 4            |               |    |
| 現場打天端コンクリート   | コンクリート規格:18-8-25(高炉)       | m3  |         | 2            |               |    |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10          | m2  |         | 0.3          |               |    |
| 足場            |                            | 掛m2 |         | 38           |               |    |
| 現場打小口止コンクリート  | コンクリート規格:18-8-40(高炉)       | m3  |         | 1            |               |    |
| 足場            |                            | 掛m2 |         | 7            |               |    |
| 足場            |                            | 掛m2 |         | 1            |               |    |
| 擁壁護岸工         |                            | 式   |         | 1            |               |    |
| 作業土工          |                            | 式   |         | 1            |               |    |
| 床掘り           | 土質:土砂                      | m3  |         | 110          |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）                    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                        | m3 |        | 30     |              |               |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                        | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 基面整正          |                                              | m2 |        | 30     |              |               |  |
| 置換土工          |                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 置換土           |                                              | m3 |        | 24     |              |               |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 重力式擁壁         | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |        | 26     |              |               |  |
| 付帯道路工         |                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 側溝工           |                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場打水路         |                                              | m  |        | 25     |              |               |  |
| 構造物撤去工        |                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |  |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減          | 摘要 |  |
| 構造物取壊し工       |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物               | m3 |        | 3            |               |    |  |
| 仮設工           |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 交通管理工         |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 交通誘導警備員       | A                         | 人日 |        | 10           |               |    |  |
| 直接工事費         |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 共通仮設          |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 共通仮設費         |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 技術管理費         |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 土質等試験費        |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                           | 式  |        | 1            |               |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 純工事費          |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事価格          |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事費計          |                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
|               |                           |    |        |        |              |               |  |
|               |                           |    |        |        |              |               |  |
|               |                           |    |        |        |              |               |  |
|               |                           |    |        |        |              |               |  |