

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		220			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260			
残土等処分		m3		260			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		140			
埋戻し	土質：土砂	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	m		37			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.4			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	m2		157			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		88			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.4			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場		掛m2		10			
足場		掛m2		3			
足場		掛m2		60			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		0.3			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		0.4			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
重圧管		m		1.5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		99			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2		0.4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		99			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		99			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		107			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:各種	m		44			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		18			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			