

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 日和佐上那賀線 那賀・古屋 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量増減	摘要
道路改良									
法面工						式		1	
						式		1	
アンカー工						式		1	
アンカー工材料費(アンカー)					アンカー工数量:N=12本	式		1	
削孔(アンカー)					土質:れぎ質土	m		31	
削孔(アンカー)					土質:軟岩	m		54	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着					アンカー鋼材数量:アンカー鋼材長L=7.0m×12	本		12	
グラウト注入					注入材規格:普通ポルトランドセメント,シーカ ム使用,圧縮強度:σ=24N/mm2	m3		2	
足場(アンカー)						空m3		733	
軽量盛土工						式		1	
タイロッド工						式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 日和佐上那賀線 那賀・古屋 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
	パイロット 現場打ち受圧板連結部	2. 0m間隔, 縦筋鉄筋D19 SD345	箇所		24			
擁壁工			式		1			
場所打擁壁工 受圧板 [TYPE-1]			式		1			
コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3		7			
型枠		型枠の種類: 一般型枠	m2		20			
鉄筋		D16	t		0. 61			
間詰コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3		2			
場所打擁壁工 受圧板 [TYPE-2]			式		1			
コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3		18			
型枠		型枠の種類: 一般型枠	m2		46			
鉄筋		D16	t		1. 35			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土	日和佐上那賀線	那賀・古屋	道路改良工事	事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
間詰コ/クリ-ト					24-8-25 (20) (高炉)					
目地板					目地板の種類: 瀝青繊維質目地板 t=10	m3		2		
仮設工						m2		1		
仮設工						式		1		
交通管理工						式		1		
交通誘導警備員					B	人日		30		
直接工事費										
直接工事費						式		1		
共通仮設						式		1		
共通仮設費						式		1		
共通仮設費						式		1		
準備費						式		1		
木根等運搬費						t		5		
木根等処分費						t		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 日和佐上那賀線 那賀・古屋 道路改良工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
立木伐採費							
営繕費			式		1		
快適化		現場設置期間:200日間想定	式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		