

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		130			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		330			
擁壁工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー) Td=579.6kN/本 以下	アンカー工数量:N=8本	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー) Td=672.0kN/本 以下		アンカー工数量:N=9本	式		1		
アンカー工材料費(アンカー) Td=1008.0kN/本 以下		アンカー工数量:N=2本	式		1		
鋼製台座		台座数量:N=19箇所	t		2.78		
削孔(アンカー)		削孔長:153m, 杭径:115mm, 杭長173:m , 杭打込長(掘削長):153m	m		153		
削孔(アンカー)		削孔長:18m, 杭径:135mm, 杭長:20m, 杭打込長(掘削長):18m	m		18		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量:N=19本	本		19		
グラウト注入		注入材規格:普通ポルトランドセメント, W/C =47.5%, 圧縮強度: σ =24N/mm2	m3		6		
アンカー足場			空m3		690		
壁体工			式		1		
腹起し		H-350x350x12x19	t		11.21		
腹起し		H-400x400x13x21	t		1.72		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ブラケット	鋼材規格：各種	t		0.34			
土留め板	軽量鋼矢板 500x160x5	t		7.33			
被覆コンクリート		式		1			
コンクリート	無筋構造物	m3		270			
型枠	無筋構造物	m2		180			
目地材	t=20mm	m2		40			
足場工	単管足場	掛m2		400			
ひび割れ防止筋	SD345, D13 @250	t		1.41			
差し筋		本		127			
コネクタ		t		0.15			
張コンクリート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20), t=50mm	m2		71			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（着指）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			