

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 阿南合同庁舎 阿南・富岡 本館トイレ改修工事管（企育）

工事場所 阿南市富岡町あ王谷

- 工事概要  
衛生器具設備 図示衛生器具の改修工事一式  
給水設備 図示給水管の改修工事一式  
給湯設備 図示給湯配管の改修工事一式  
排水設備 図示排水・通気配管の改修工事一式  
換気設備 図示換気機器・ダクト等の改修工事一式  
撤去工事 図示位置の不要となる機器等の撤去工事一式
- 工事期間 契約締結日の翌日から令和9年10月20日まで  
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している。  
・建設物価 2026年 6月                      ・積算資料 2026年 6月  
・建築コスト情報 2026年 4月                ・建設施工単価 2026年 4月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器  
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日  
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、  
請負代金額を増額変更する。  
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内  
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は  
受け付けない。

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考       |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費   |     |     |            |           |
| 直接工事費   | 1   | 式   | 18,703,821 |           |
| 計       |     |     | 18,703,821 |           |
| 共通費     |     |     |            |           |
| 共通仮設費   | 1   | 式   | 1,108,369  |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   | 8,494,217  |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   | 4,703,593  |           |
| 計       |     |     | 14,306,179 |           |
|         |     |     |            |           |
| 工事価格    | 1   | 式   | 33,010,000 |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   | 3,301,000  | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   | 36,311,000 |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-----|-----|-----|------------|-----|
| 管工事 | 1   | 式   | 18,703,821 |     |
| 計   |     |     | 18,703,821 |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |
|     |     |     |            |     |

| 管工事    |     |     |            |     |
|--------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称    | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| 衛生器具設備 | 1   | 式   | 7,265,000  |     |
| 給水設備   | 1   | 式   | 2,308,730  |     |
| 給湯設備   | 1   | 式   | 1,037,050  |     |
| 排水設備   | 1   | 式   | 5,183,150  |     |
| 換気設備   | 1   | 式   | 521,940    |     |
| 撤去工事   | 1   | 式   | 2,387,951  |     |
| 計      |     |     | 18,703,821 |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |
|        |     |     |            |     |

## 管工事 中科目別内訳

4

| 管工事     |           |     |    |           |     |
|---------|-----------|-----|----|-----------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額       | 備 考 |
| 衛生器具設備  | A-1       | 1   | 式  | 2,591,100 |     |
| 衛生器具設備  | A-2       | 1   | 式  | 200,900   |     |
| 衛生器具設備  | A-3       | 1   | 式  | 1,491,000 |     |
| 衛生器具設備  | A-4       | 1   | 式  | 1,491,000 |     |
| 衛生器具設備  | A-5       | 1   | 式  | 1,491,000 |     |
| 計       |           |     |    | 7,265,000 |     |
| 給水設備    | 共用        | 1   | 式  | 603,090   |     |
| 給水設備    | A-1       | 1   | 式  | 541,940   |     |
| 給水設備    | A-2       | 1   | 式  | 65,780    |     |
| 給水設備    | A-3       | 1   | 式  | 367,030   |     |
| 給水設備    | A-4       | 1   | 式  | 367,030   |     |
| 給水設備    | A-5       | 1   | 式  | 363,860   |     |
| 計       |           |     |    | 2,308,730 |     |
| 給湯設備    | A-2       | 1   | 式  | 328,420   |     |
| 給湯設備    | A-3       | 1   | 式  | 236,210   |     |

## 管工事 中科目別内訳

5

| 管工事     |           |     |    |           |     |
|---------|-----------|-----|----|-----------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額       | 備 考 |
| 給湯設備    | A-4       | 1   | 式  | 236,210   |     |
| 給湯設備    | A-5       | 1   | 式  | 236,210   |     |
| 計       |           |     |    | 1,037,050 |     |
| 排水設備    | 共用        | 1   | 式  | 1,264,990 |     |
| 排水設備    | A-1       | 1   | 式  | 1,007,390 |     |
| 排水設備    | A-2       | 1   | 式  | 73,550    |     |
| 排水設備    | A-3       | 1   | 式  | 945,740   |     |
| 排水設備    | A-4       | 1   | 式  | 945,740   |     |
| 排水設備    | A-5       | 1   | 式  | 945,740   |     |
| 計       |           |     |    | 5,183,150 |     |
| 換気設備    | A-1       | 1   | 式  | 159,020   |     |
| 換気設備    | A-2       | 1   | 式  | 16,900    |     |
| 換気設備    | A-3       | 1   | 式  | 115,340   |     |
| 換気設備    | A-4       | 1   | 式  | 115,340   |     |
| 換気設備    | A-5       | 1   | 式  | 115,340   |     |

| 管工事  |       |    |    |           |    |
|------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
| 計    |       |    |    | 521,940   |    |
| 撤去工事 | 共用    | 1  | 式  | 73,884    |    |
| 撤去工事 | A-1   | 1  | 式  | 545,340   |    |
| 撤去工事 | A-2   | 1  | 式  | 59,680    |    |
| 撤去工事 | A-3   | 1  | 式  | 546,350   |    |
| 撤去工事 | A-4   | 1  | 式  | 540,150   |    |
| 撤去工事 | A-5   | 1  | 式  | 546,350   |    |
| 撤去工事 | 発生材処理 | 1  | 式  | 76,197    |    |
| 計    |       |    |    | 2,387,951 |    |
|      |       |    |    |           |    |
|      |       |    |    |           |    |
|      |       |    |    |           |    |
|      |       |    |    |           |    |
|      |       |    |    |           |    |
|      |       |    |    |           |    |

## 管工事 細目別内訳

7

| 管工事        |                                                     | 衛生器具設備 |     | A-1       |           |     |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----|
| 名 称        | 摘 要                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考 |
| 腰掛便器 A     | 床給水、リモコン洗浄弁、温水洗浄便座<br>棚付2連紙巻器、蓋付                    | 3      | 組   | 199,000   | 597,000   |     |
| 小便器        | 自動洗浄壁掛、掃除口付                                         | 2      | 組   | 145,000   | 290,000   |     |
| 掃除用流し      | パック付き                                               | 1      | 組   | 105,000   | 105,000   |     |
| 手洗器        | 床給水、自動水栓                                            | 2      | 組   | 51,900    | 103,800   |     |
| 多機能トイレ     | 大便器、温水器付壁掛汚物流し、便座<br>天板、前板、側板、手すり、洗面器、手<br>洗器、鏡、紙巻器 | 1      | 組   | 1,270,000 | 1,270,000 |     |
| ハットトライヤー A | 壁付                                                  | 1      | 個   | 150,000   | 150,000   |     |
| ハットトライヤー B | 壁付                                                  | 1      | 個   | 75,300    | 75,300    |     |
| 計          |                                                     |        |     |           | 2,591,100 |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |
|            |                                                     |        |     |           |           |     |

## 管工事 細目別内訳

8

| 管工事    |                                  | 衛生器具設備 |     | A-2     |         |     |
|--------|----------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----|
| 名 称    | 摘 要                              | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考 |
| 腰掛便器 B | 床給水、リモコン洗浄弁、温水洗浄便座<br>棚付2連紙巻器、蓋付 | 1      | 組   | 149,000 | 149,000 |     |
| 手洗器    | 床給水、自動水栓                         | 1      | 組   | 51,900  | 51,900  |     |
| 計      |                                  |        |     |         | 200,900 |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |
|        |                                  |        |     |         |         |     |

## 管工事 細目別内訳

9

| 管工事        |                                  | 衛生器具設備 |     | A-3     |           |     |
|------------|----------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称        | 摘 要                              | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 腰掛便器 A     | 床給水、リモコン洗浄弁、温水洗浄便座<br>棚付2連紙巻器、蓋付 | 4      | 組   | 199,000 | 796,000   |     |
| 小便器        | 自動洗浄壁掛、掃除口付                      | 2      | 組   | 145,000 | 290,000   |     |
| 掃除用流し      | ハック付き                            | 1      | 組   | 105,000 | 105,000   |     |
| ハットトライヤー A | 壁付                               | 2      | 個   | 150,000 | 300,000   |     |
| 計          |                                  |        |     |         | 1,491,000 |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |

## 管工事 細目別内訳

10

| 管工事        |                                  | 衛生器具設備 |     | A-4     |           |     |
|------------|----------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称        | 摘 要                              | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 腰掛便器 A     | 床給水、リモコン洗浄弁、温水洗浄便座<br>棚付2連紙巻器、蓋付 | 4      | 組   | 199,000 | 796,000   |     |
| 小便器        | 自動洗浄壁掛、掃除口付                      | 2      | 組   | 145,000 | 290,000   |     |
| 掃除用流し      | ハック付き                            | 1      | 組   | 105,000 | 105,000   |     |
| ハットトライヤー A | 壁付                               | 2      | 個   | 150,000 | 300,000   |     |
| 計          |                                  |        |     |         | 1,491,000 |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |
|            |                                  |        |     |         |           |     |

| 管工事      |                                 | 衛生器具設備 |    | A-5     |           |     |
|----------|---------------------------------|--------|----|---------|-----------|-----|
| 名 称      | 摘 要                             | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 腰掛便器 A   | 床給水、リコン洗浄弁、温水洗浄便座<br>棚付2連紙巻器、蓋付 | 4      | 組  | 199,000 | 796,000   |     |
| 小便器      | 自動洗浄壁掛、掃除口付                     | 2      | 組  | 145,000 | 290,000   |     |
| 掃除用流し    | ハック付き                           | 1      | 組  | 105,000 | 105,000   |     |
| ペットトイレ A | 壁付                              | 2      | 個  | 150,000 | 300,000   |     |
| 計        |                                 |        |    |         | 1,491,000 |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |
|          |                                 |        |    |         |           |     |

| 管工事                     |             | 給水設備 |    | 共用     |         |            |
|-------------------------|-------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 2    | m  | 4,110  | 8,220   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 30A  | 2    | m  | 5,510  | 11,020  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A  | 8    | m  | 7,160  | 57,280  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 50A  | 2    | m  | 9,290  | 18,580  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 75A  | 11   | m  | 14,600 | 160,600 |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 100A | 2    | m  | 19,500 | 39,000  |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式  |        | 79,940  | 別紙 00-0001 |
| 青銅仕切弁                   | 5K(ねじ) 40A  | 4    | 個  | 17,000 | 68,000  |            |
| 青銅仕切弁                   | 5K(ねじ) 50A  | 1    | 個  | 23,400 | 23,400  |            |
| はつり補修費                  |             | 1    | 式  |        | 120,400 | 別紙 00-0002 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 50A 保温有  | 1    | か所 | 6,930  | 6,930   |            |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 100A 保温有 | 1    | か所 | 9,720  | 9,720   |            |
| 計                       |             |      |    |        | 603,090 |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |

## 管工事 細目別内訳

13

| 管工事                     |            | 給水設備 |     | A-1    |         |            |
|-------------------------|------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要        | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A | 26   | m   | 4,110  | 106,860 |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 25A | 3    | m   | 5,070  | 15,210  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 30A | 4    | m   | 5,510  | 22,040  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A | 5    | m   | 7,160  | 35,800  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 50A | 1    | m   | 9,290  | 9,290   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 75A | 7    | m   | 14,600 | 102,200 |            |
| 保温工事                    |            | 1    | 式   |        | 115,490 | 別紙 00-0003 |
| はつり補修費                  |            | 1    | 式   |        | 112,900 | 別紙 00-0004 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 50A 保温有 | 2    | カ所  | 6,930  | 13,860  |            |
| 穴埋め補修                   |            | 1    | 式   |        | 8,290   | 別紙 00-0005 |
| 計                       |            |      |     |        | 541,940 |            |
|                         |            |      |     |        |         |            |
|                         |            |      |     |        |         |            |
|                         |            |      |     |        |         |            |
|                         |            |      |     |        |         |            |

## 管工事 細目別内訳

14

| 管工事                     |             | 給水設備 |     | A-2    |        |            |
|-------------------------|-------------|------|-----|--------|--------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 2    | m   | 4,110  | 8,220  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 屋内一般 20A    | 4    | m   | 3,460  | 13,840 |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式   |        | 11,400 | 別紙 00-0006 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 20A 保温有  | 1    | カ所  | 5,050  | 5,050  |            |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 25A 保温有  | 1    | カ所  | 5,570  | 5,570  |            |
| 流し用混合水栓                 | F2A(泡沫) 13A | 1    | 個   | 21,700 | 21,700 |            |
| 計                       |             |      |     |        | 65,780 |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |
|                         |             |      |     |        |        |            |

| 管工事                     |             | 給水設備 |    | A-3    |         |            |
|-------------------------|-------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 24   | m  | 4,110  | 98,640  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 屋内一般 20A    | 2    | m  | 3,460  | 6,920   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 25A  | 2    | m  | 5,070  | 10,140  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A  | 5    | m  | 7,160  | 35,800  |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式  |        | 69,490  | 別紙 00-0007 |
| はつり補修費                  |             | 1    | 式  |        | 111,000 | 別紙 00-0008 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 20A 保温有  | 1    | か所 | 5,050  | 5,050   |            |
| 流し用混合水栓                 | F2A(泡沫) 13A | 1    | 個  | 21,700 | 21,700  |            |
| 穴埋め補修                   |             | 1    | 式  |        | 8,290   | 別紙 00-0009 |
| 計                       |             |      |    |        | 367,030 |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |

| 管工事                     |             | 給水設備 |    | A-4    |         |            |
|-------------------------|-------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 24   | m  | 4,110  | 98,640  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 屋内一般 20A    | 2    | m  | 3,460  | 6,920   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 25A  | 2    | m  | 5,070  | 10,140  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A  | 5    | m  | 7,160  | 35,800  |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式  |        | 69,490  | 別紙 00-0010 |
| はつり補修費                  |             | 1    | 式  |        | 111,000 | 別紙 00-0011 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 20A 保温有  | 1    | か所 | 5,050  | 5,050   |            |
| 流し用混合水栓                 | F2A(泡沫) 13A | 1    | 個  | 21,700 | 21,700  |            |
| 穴埋め補修                   |             | 1    | 式  |        | 8,290   | 別紙 00-0012 |
| 計                       |             |      |    |        | 367,030 |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |

## 管工事 細目別内訳

17

| 管工事                     |             | 給水設備 |     | A-5    |         |            |
|-------------------------|-------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 屋内一般 20A    | 2    | m   | 3,460  | 6,920   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 22   | m   | 4,110  | 90,420  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 25A  | 2    | m   | 5,070  | 10,140  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A  | 5    | m   | 7,160  | 35,800  |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式   |        | 69,490  | 別紙 00-0013 |
| はつり補修費                  |             | 1    | 式   |        | 111,000 | 別紙 00-0014 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)          | 配管 20A 保温有  | 2    | か所  | 5,050  | 10,100  |            |
| 流し用混合水栓                 | F2A(泡沫) 13A | 1    | 個   | 21,700 | 21,700  |            |
| 穴埋め補修                   |             | 1    | 式   |        | 8,290   | 別紙 00-0015 |
| 計                       |             |      |     |        | 363,860 |            |
|                         |             |      |     |        |         |            |
|                         |             |      |     |        |         |            |
|                         |             |      |     |        |         |            |
|                         |             |      |     |        |         |            |
|                         |             |      |     |        |         |            |

## 管工事 細目別内訳

18

| 管工事                 |                       | 給湯設備 |     | A-2     |         |            |
|---------------------|-----------------------|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称                 | 摘 要                   | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 電気温水器               | 370L 据置丸型<br>付属品共     | 1    | 台   | 312,000 | 312,000 |            |
| 給湯・一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 圧縮・プレス接合<br>屋内一般 20SU | 2    | m   | 5,360   | 10,720  |            |
| 保温工事                |                       | 1    | 式   |         | 5,700   | 別紙 00-0016 |
| 計                   |                       |      |     |         | 328,420 |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |
|                     |                       |      |     |         |         |            |



[illegible]

| 管工事                   |                                                    | 排水設備 | 共用 |        |         |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                   | 摘 要                                                | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)       | MD継手 屋内一般 100A                                     | 15   | m  | 24,000 | 360,000 |            |
| 排水・塩ビライニング鋼管(黒)       | MD継手 地中配管 100A                                     | 1    | m  | 17,700 | 17,700  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)     | 地中配管 100A                                          | 1    | m  | 8,440  | 8,440   |            |
| 通気・塩ビライニング鋼管(黒)       | 屋外架空・暗渠 100A                                       | 3    | m  | 20,500 | 61,500  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) | 機械室・便所 50A                                         | 12   | m  | 11,400 | 136,800 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) | 機械室・便所 75A                                         | 18   | m  | 17,300 | 311,400 |            |
| 塗装工事                  |                                                    | 1    | 式  |        | 43,350  | 別紙 00-0020 |
| 防錆工事                  |                                                    | 1    | 式  |        | 6,300   | 別紙 00-0021 |
| プラスチック樹               | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付<br>501～800 | 1    | 組  | 11,300 | 11,300  |            |
| 通気金具<br>(ベントキャップ)     | 露出形 アルミ製 100A                                      | 1    | 個  | 19,500 | 19,500  |            |
| 掃除口                   | MD継手 CO-S 100A                                     | 1    | 個  | 12,600 | 12,600  |            |
| 配管支持台                 | ステンレス鋼 角形ブラケット                                     | 9    | 個  | 11,600 | 104,400 |            |
| プラスチック樹               | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付<br>501～800 | 1    | 組  | 11,300 | 11,300  |            |
| はつり補修費                |                                                    | 1    | 式  |        | 150,000 | 別紙 00-0022 |
| 配管接続<br>(樹脂管類)        | 配管 150A 保温無                                        | 1    | 箇所 | 10,400 | 10,400  |            |

| 管工事 |     | 排水設備 |    | 共用  |           |     |
|-----|-----|------|----|-----|-----------|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
| 計   |     |      |    |     | 1,264,990 |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |
|     |     |      |    |     |           |     |

| 管工事                |             | 排水設備 |    | A-1    |         |            |
|--------------------|-------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 11   | m  | 6,680  | 73,480  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 12   | m  | 8,530  | 102,360 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 2    | m  | 10,900 | 21,800  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A  | 11   | m  | 13,100 | 144,100 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 7    | m  | 17,300 | 121,100 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 125A | 2    | m  | 21,600 | 43,200  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 3    | m  | 6,680  | 20,040  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 9    | m  | 8,530  | 76,770  |            |
| はつり補修費             |             | 1    | 式  |        | 250,300 | 別紙 00-0023 |
| 配管接続 (樹脂管類)        | 配管 125A 保温無 | 1    | カ所 | 9,930  | 9,930   |            |
| 配管接続 (樹脂管類)        | 配管 150A 保温無 | 2    | カ所 | 10,400 | 20,800  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 50A     | 2    | 個  | 13,000 | 26,000  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 80A     | 1    | 個  | 17,300 | 17,300  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 100A    | 2    | 個  | 20,200 | 40,400  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 125A    | 1    | 個  | 30,100 | 30,100  |            |

| 管工事   |     | 排水設備 |     | A-1 |           |            |
|-------|-----|------|-----|-----|-----------|------------|
| 名 称   | 摘 要 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考        |
| 穴埋め補修 |     | 1    | 式   |     | 9,710     | 別紙 00-0024 |
| 計     |     |      |     |     | 1,007,390 |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |
|       |     |      |     |     |           |            |

| 管工事                |             | 排水設備 |     | A-2    |        |     |
|--------------------|-------------|------|-----|--------|--------|-----|
| 名 称                | 摘 要         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 1    | m   | 6,680  | 6,680  |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A  | 1    | m   | 13,100 | 13,100 |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 1    | m   | 17,300 | 17,300 |     |
| 配管接続 (樹脂管類)        | 配管 40A 保温無  | 1    | カ所  | 5,870  | 5,870  |     |
| 配管接続 (樹脂管類)        | 配管 150A 保温無 | 1    | カ所  | 10,400 | 10,400 |     |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 100A    | 1    | 個   | 20,200 | 20,200 |     |
| 計                  |             |      |     |        | 73,550 |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |
|                    |             |      |     |        |        |     |

| 管工事 排水設備 A-3           |                       |     |    |        |         |            |
|------------------------|-----------------------|-----|----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 7   | m  | 9,060  | 63,420  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 8   | m  | 11,400 | 91,200  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 65A            | 1   | m  | 14,700 | 14,700  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 75A            | 10  | m  | 17,300 | 173,000 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 100A           | 11  | m  | 23,000 | 253,000 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 4   | m  | 9,060  | 36,240  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 3   | m  | 11,400 | 34,200  |            |
| はつり補修費                 |                       | 1   | 式  |        | 159,100 | 別紙 00-0025 |
| 配管接続 (樹脂管類)            | 配管 50A 保温無            | 1   | か所 | 5,870  | 5,870   |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 50A               | 1   | 個  | 13,000 | 13,000  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 80A               | 1   | 個  | 17,300 | 17,300  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 100A              | 3   | 個  | 20,200 | 60,600  |            |
| 穴埋め補修                  |                       | 1   | 式  |        | 9,710   | 別紙 00-0026 |
| アスベスト除去                | 外壁仕上塗材除去<br>除去石綿密封処理共 | 1   | か所 | 14,400 | 14,400  |            |
| 計                      |                       |     |    |        | 945,740 |            |

| 管工事 排水設備 A-4           |                       |     |    |        |         |            |
|------------------------|-----------------------|-----|----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 7   | m  | 9,060  | 63,420  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 8   | m  | 11,400 | 91,200  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 65A            | 1   | m  | 14,700 | 14,700  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 75A            | 10  | m  | 17,300 | 173,000 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 100A           | 11  | m  | 23,000 | 253,000 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 4   | m  | 9,060  | 36,240  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 3   | m  | 11,400 | 34,200  |            |
| はつり補修費                 |                       | 1   | 式  |        | 159,100 | 別紙 00-0027 |
| 配管接続 (樹脂管類)            | 配管 50A 保温無            | 1   | か所 | 5,870  | 5,870   |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 50A               | 1   | 個  | 13,000 | 13,000  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 80A               | 1   | 個  | 17,300 | 17,300  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 100A              | 3   | 個  | 20,200 | 60,600  |            |
| 穴埋め補修                  |                       | 1   | 式  |        | 9,710   | 別紙 00-0028 |
| アスベスト除去                | 外壁仕上塗材除去<br>除去石綿密封処理共 | 1   | か所 | 14,400 | 14,400  |            |
| 計                      |                       |     |    |        | 945,740 |            |

| 管工事                    |                       | 排水設備 |    | A-5    |         |            |
|------------------------|-----------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 7    | m  | 9,060  | 63,420  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 8    | m  | 11,400 | 91,200  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 65A            | 1    | m  | 14,700 | 14,700  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 75A            | 10   | m  | 17,300 | 173,000 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 100A           | 11   | m  | 23,000 | 253,000 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 40A            | 4    | m  | 9,060  | 36,240  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所 50A            | 3    | m  | 11,400 | 34,200  |            |
| はつり補修費                 |                       | 1    | 式  |        | 159,100 | 別紙 00-0029 |
| 配管接続 (樹脂管類)            | 配管 50A 保温無            | 1    | か所 | 5,870  | 5,870   |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 50A               | 1    | 個  | 13,000 | 13,000  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 80A               | 1    | 個  | 17,300 | 17,300  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 100A              | 3    | 個  | 20,200 | 60,600  |            |
| 穴埋め補修                  |                       | 1    | 式  |        | 9,710   | 別紙 00-0030 |
| アスベスト除去                | 外壁仕上塗材除去<br>除去石綿密封処理共 | 1    | か所 | 14,400 | 14,400  |            |
| 計                      |                       |      |    |        | 945,740 |            |

| 管工事                    |                       | 換気設備 |                | A-1    |         |            |
|------------------------|-----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                   | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| ファン・ルファンジ工法ダクト (低圧ダクト) | インサート無 0.5mm (～450mm) | 8    | m <sup>2</sup> | 8,440  | 67,520  |            |
| スリット形吸込口               | GVS 250 250           | 1    | 個              | 15,100 | 15,100  |            |
| スリット形吸込口               | GVS 300 300           | 1    | 個              | 15,100 | 15,100  |            |
| スリット形吸込口               | GVS 350 350           | 1    | 個              | 20,400 | 20,400  |            |
| 吸込口ボックス                | 450×450×300           | 1    | 個              | 9,260  | 9,260   |            |
| 吸込口ボックス                | 500×500×300           | 1    | 個              | 12,900 | 12,900  |            |
| 吸込口ボックス                | 550×550×300           | 1    | 個              | 15,200 | 15,200  |            |
| 内面塗装                   |                       | 1    | 式              |        | 3,540   | 別紙 00-0031 |
| 計                      |                       |      |                |        | 159,020 |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |
|                        |                       |      |                |        |         |            |

| 管工事 |             | 換気設備 |     | A-2    |        |     |
|-----|-------------|------|-----|--------|--------|-----|
| 名 称 | 摘 要         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 換気扇 | EF5 ハイブ用ファン | 1    | 台   | 16,900 | 16,900 |     |
| 計   |             |      |     |        | 16,900 |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |
|     |             |      |     |        |        |     |

| 管工事                      |                      | 換気設備 |                | A-3    |         |            |
|--------------------------|----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                      | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| アンクルフランジ工法ダクト<br>(低圧ダクト) | インサート無 0.5mm(～450mm) | 6    | m <sup>2</sup> | 8,440  | 50,640  |            |
| スリット形吸込口                 | GVS 250 250          | 1    | 個              | 15,100 | 15,100  |            |
| スリット形吸込口                 | GVS 400 400          | 1    | 個              | 20,400 | 20,400  |            |
| 吸込口ボックス                  | 450×450×300          | 1    | 個              | 9,260  | 9,260   |            |
| 吸込口ボックス                  | 600×600×300          | 1    | 個              | 16,400 | 16,400  |            |
| 内面塗装                     |                      | 1    | 式              |        | 3,540   | 別紙 00-0032 |
| 計                        |                      |      |                |        | 115,340 |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |
|                          |                      |      |                |        |         |            |

| 管工事                          |                      | 換気設備 |                | A-4    |         |            |
|------------------------------|----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| アンクルフランジ<br>工法ダクト<br>(低圧ダクト) | インサート無 0.5mm(～450mm) | 6    | m <sup>2</sup> | 8,440  | 50,640  |            |
| スリット形吸込口                     | GVS 250 250          | 1    | 個              | 15,100 | 15,100  |            |
| スリット形吸込口                     | GVS 400 400          | 1    | 個              | 20,400 | 20,400  |            |
| 吸込口ボックス                      | 450×450×300          | 1    | 個              | 9,260  | 9,260   |            |
| 吸込口ボックス                      | 600×600×300          | 1    | 個              | 16,400 | 16,400  |            |
| 内面塗装                         |                      | 1    | 式              |        | 3,540   | 別紙 00-0033 |
| 計                            |                      |      |                |        | 115,340 |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |

| 管工事                          |                      | 換気設備 |                | A-5    |         |            |
|------------------------------|----------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| アンクルフランジ<br>工法ダクト<br>(低圧ダクト) | インサート無 0.5mm(～450mm) | 6    | m <sup>2</sup> | 8,440  | 50,640  |            |
| スリット形吸込口                     | GVS 250 250          | 1    | 個              | 15,100 | 15,100  |            |
| スリット形吸込口                     | GVS 400 400          | 1    | 個              | 20,400 | 20,400  |            |
| 吸込口ボックス                      | 450×450×300          | 1    | 個              | 9,260  | 9,260   |            |
| 吸込口ボックス                      | 600×600×300          | 1    | 個              | 16,400 | 16,400  |            |
| 内面塗装                         |                      | 1    | 式              |        | 3,540   | 別紙 00-0034 |
| 計                            |                      |      |                |        | 115,340 |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |
|                              |                      |      |                |        |         |            |

[illegible]

| 管工事           |                    | 撤去工事 |    | A-1    |        |     |
|---------------|--------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称           | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【衛生器具撤去】      |                    |      |    |        |        |     |
| 大便器撤去         | 洗浄弁式 再使用しない        | 2    | 組  | 12,000 | 24,000 |     |
| 和風便器撤去        | 洗浄弁式 再使用しない        | 2    | 組  | 15,100 | 30,200 |     |
| 小便器撤去         | 専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない | 3    | 組  | 12,900 | 38,700 |     |
| 掃除流し撤去        | バック付き掃除流し 再使用しない   | 1    | 組  | 12,400 | 12,400 |     |
| 洗面器撤去         | 水栓1個、水栓2個 再使用しない   | 4    | 組  | 7,790  | 31,160 |     |
| 手洗器撤去         | 再使用しない             | 1    | 組  | 3,390  | 3,390  |     |
| 鏡撤去           | 再使用しない             | 4    | 枚  | 2,600  | 10,400 |     |
| 化粧棚撤去         | 陶器製 再使用しない         | 4    | 個  | 1,690  | 6,760  |     |
| ベビースeat撤去     |                    | 1    | 個  | 5,870  | 5,870  |     |
| 小型電気温水器撤去     |                    | 1    | 台  | 9,370  | 9,370  |     |
| 【給水撤去】        |                    |      |    |        |        |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 20A    | 5    | m  | 1,350  | 6,750  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A    | 7    | m  | 1,670  | 11,690 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 32A    | 2    | m  | 2,040  | 4,080  |     |

| 管工事                    |                  | 撤去工事 |   | A-1 |       |        |
|------------------------|------------------|------|---|-----|-------|--------|
| 名 称                    | 摘 要              | 数    | 量 | 単位  | 単 価   | 金 額    |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 40A  | 1    |   | m   | 2,250 | 2,250  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 50A  | 8    |   | m   | 2,820 | 22,560 |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 80A  | 4    |   | m   | 4,150 | 16,600 |
| 保温撤去工事                 |                  | 1    |   | 式   |       | 29,630 |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 80A 保温有     | 1    |   | か所  | 7,300 | 7,300  |
| 青銅仕切弁<br>撤去            | 5K(ねじ) 50A -     | 1    |   | 個   | 1,810 | 1,810  |
| 【排水撤去】                 |                  |      |   |     |       |        |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 40A  | 7    |   | m   | 2,250 | 15,750 |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 50A  | 9    |   | m   | 2,820 | 25,380 |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 65A  | 5    |   | m   | 3,670 | 18,350 |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 100A | 3    |   | m   | 5,430 | 16,290 |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカナル 機械室・便所 50A  | 4    |   | m   | 5,590 | 22,360 |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカナル 機械室・便所 75A  | 10   |   | m   | 5,740 | 57,400 |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカナル 機械室・便所 100A | 6    |   | m   | 5,880 | 35,280 |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカナル 機械室・便所 125A | 2    |   | m   | 6,030 | 12,060 |

| 管工事                     |                   | 撤去工事 |   | A-1            |       |         |
|-------------------------|-------------------|------|---|----------------|-------|---------|
| 名 称                     | 摘 要               | 数    | 量 | 単位             | 単 価   | 金 額     |
| 通気・硬質塩化ビニル管<br>撤去       | 機械室・便所 40A -      | 6    |   | m              | 1,370 | 8,220   |
| 通気・硬質塩化ビニル管<br>撤去       | 機械室・便所 50A -      | 5    |   | m              | 1,740 | 8,700   |
| 通気・硬質塩化ビニル管<br>撤去       | 機械室・便所 100A -     | 1    |   | m              | 3,320 | 3,320   |
| 床排水トラップ<br>(非防水形)<br>撤去 | T 5A 50A -        | 3    |   | 個              | 2,940 | 8,820   |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去   | COA 80A -         | 1    |   | 個              | 3,270 | 3,270   |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去   | COA 100A -        | 2    |   | 個              | 3,610 | 7,220   |
| 【換気撤去】                  | ねじ接合 機械室・便所 20A   |      |   |                |       |         |
| 長方形ダクト撤去                | 亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない | 8    |   | m <sup>2</sup> | 2,370 | 18,960  |
| 吸込口撤去                   | GVS 230×230       | 1    |   | 個              | 4,520 | 4,520   |
| 吸込口撤去                   | GVS 300×300       | 1    |   | 個              | 4,520 | 4,520   |
| 計                       |                   |      |   |                |       | 545,340 |
|                         |                   |      |   |                |       |         |
|                         |                   |      |   |                |       |         |
|                         |                   |      |   |                |       |         |
|                         |                   |      |   |                |       |         |

| 管工事           |                                      | 撤去工事 |    | A-2    |        |            |
|---------------|--------------------------------------|------|----|--------|--------|------------|
| 名 称           | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 【衛生器具撤去】      |                                      |      |    |        |        |            |
| 和風便器撤去        | 洗浄弁式 再使用しない                          | 1    | 組  | 15,100 | 15,100 |            |
| 手洗器撤去         | 再使用しない                               | 1    | 組  | 3,390  | 3,390  |            |
| 【給水撤去】        |                                      |      |    |        |        |            |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 屋内一般 20A                        | 4    | m  | 1,130  | 4,520  |            |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A                      | 1    | m  | 1,670  | 1,670  |            |
| 保温撤去          |                                      | 1    | 式  |        | 740    | 別紙 00-0037 |
| 混合水栓撤去        | 13A -                                | 1    | 個  | 1,240  | 1,240  |            |
| 【給湯撤去】        |                                      |      |    |        |        |            |
| 電気温水器撤去       | 370L 据置丸型 付属品共                       | 1    | 台  | 8,220  | 8,220  |            |
| 給湯・銅管撤去       | 屋内一般 20A ( 3/4B) -                   | 2    | m  | 930    | 1,860  |            |
| 給湯管 保温撤去      | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製かハ°-1及び2 20A 再使用しない | 2    | m  | 740    | 1,480  |            |
| 【排水撤去】        |                                      |      |    |        |        |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 40A -                         | 1    | m  | 1,370  | 1,370  |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 50A -                         | 1    | m  | 1,740  | 1,740  |            |

| 管工事              |               | 撤去工事 |    | A-2   |        |     |
|------------------|---------------|------|----|-------|--------|-----|
| 名 称              | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考 |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去    | 機械室・便所 75A -  | 1    | m  | 2,570 | 2,570  |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去    | 機械室・便所 100A - | 1    | m  | 3,320 | 3,320  |     |
| 配管切断 (樹脂管類)・手間のみ | 配管切断 50A 保温無  | 1    | か所 | 5,870 | 5,870  |     |
| 床上掃除口 (非防水形) 撤去  | COA 100A -    | 1    | 個  | 3,610 | 3,610  |     |
| 【換気撤去】           |               |      |    |       |        |     |
| 換気扇撤去            | ハイブ用ファン       | 1    | 台  | 2,980 | 2,980  |     |
| 計                |               |      |    |       | 59,680 |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |
|                  |               |      |    |       |        |     |

| 管工事               |                       | 撤去工事 |    | A-3    |        |     |
|-------------------|-----------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称               | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【衛生器具撤去】          |                       |      |    |        |        |     |
| 和風便器撤去            | 洗浄弁式 再使用しない           | 4    | 組  | 15,100 | 60,400 |     |
| 小便器撤去             | 専用洗浄弁式床置小便器<br>再使用しない | 3    | 組  | 12,900 | 38,700 |     |
| 洗面器撤去             | 水栓1個、水栓2個 再使用しない      | 4    | 組  | 7,790  | 31,160 |     |
| 鏡撤去               | 再使用しない                | 4    | 枚  | 2,600  | 10,400 |     |
| 化粧棚撤去             | 陶器製 再使用しない            | 4    | 個  | 1,690  | 6,760  |     |
| 掃除流し撤去            | パック付き掃除流し 再使用しない      | 1    | 組  | 12,400 | 12,400 |     |
| 【給水撤去】            |                       |      |    |        |        |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 屋内一般 20A         | 4    | m  | 1,130  | 4,520  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 20A       | 5    | m  | 1,350  | 6,750  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A       | 7    | m  | 1,670  | 11,690 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 32A       | 2    | m  | 2,040  | 4,080  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 40A       | 2    | m  | 2,250  | 4,500  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 50A       | 7    | m  | 2,820  | 19,740 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 80A       | 4    | m  | 4,150  | 16,600 |     |

| 管工事                    |                      | 撤去工事 |    | A-3   |        |            |
|------------------------|----------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                  | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去                   |                      | 1    | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0038 |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 80A 保温有         | 1    | か所 | 7,300 | 7,300  |            |
| 青銅仕切弁<br>撤去            | 5K(ねじ) 50A -         | 1    | 個  | 1,810 | 1,810  |            |
| 混合水栓<br>撤去             | 13A -                | 1    | 個  | 1,240 | 1,240  |            |
| 【給湯撤去】                 |                      |      |    |       |        |            |
| 電気温水器<br>撤去            | 370L 据置丸型<br>付属品共    | 1    | 台  | 8,220 | 8,220  |            |
| 給湯・銅管<br>撤去            | 屋内一般 20A( 3/4B)<br>- | 1    | m  | 930   | 930    |            |
| 保温撤去                   |                      | 1    | 式  |       | 740    | 別紙 00-0039 |
| 【排水撤去】                 |                      |      |    |       |        |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 40A      | 7    | m  | 2,250 | 15,750 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 50A      | 8    | m  | 2,820 | 22,560 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 65A      | 10   | m  | 3,670 | 36,700 |            |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 50A     | 4    | m  | 5,590 | 22,360 |            |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 75A     | 6    | m  | 5,740 | 34,440 |            |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 100A    | 11   | m  | 5,880 | 64,680 |            |

| 管工事            |                   | 撤去工事 |                | A-3   |         |     |
|----------------|-------------------|------|----------------|-------|---------|-----|
| 名 称            | 摘 要               | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去  | 機械室・便所 40A -      | 6    | m              | 1,370 | 8,220   |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去  | 機械室・便所 50A -      | 5    | m              | 1,740 | 8,700   |     |
| 床排水トラップ(防水形)撤去 | T 5B 50A -        | 2    | 個              | 3,500 | 7,000   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 50A -         | 1    | 個              | 2,940 | 2,940   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 65A -         | 1    | 個              | 3,840 | 3,840   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 80A -         | 1    | 個              | 4,290 | 4,290   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 100A -        | 3    | 個              | 4,740 | 14,220  |     |
| 【換気撤去】         |                   |      |                |       |         |     |
| 長方形ダクト撤去       | 亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない | 8    | m <sup>2</sup> | 2,370 | 18,960  |     |
| 吸込口撤去          | GVS 230×230       | 1    | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 吸込口撤去          | GVS 300×300       | 1    | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 計              |                   |      |                |       | 546,350 |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |

| 管工事           |                    | 撤去工事 |    | A-4    |        |     |
|---------------|--------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称           | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【衛生器具撤去】      |                    |      |    |        |        |     |
| 大便器撤去         | 洗浄弁式 再使用しない        | 2    | 組  | 12,000 | 24,000 |     |
| 和風便器撤去        | 洗浄弁式 再使用しない        | 2    | 組  | 15,100 | 30,200 |     |
| 小便器撤去         | 専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない | 3    | 組  | 12,900 | 38,700 |     |
| 洗面器撤去         | 水栓1個、水栓2個 再使用しない   | 4    | 組  | 7,790  | 31,160 |     |
| 鏡撤去           | 再使用しない             | 4    | 枚  | 2,600  | 10,400 |     |
| 化粧棚撤去         | 陶器製 再使用しない         | 4    | 個  | 1,690  | 6,760  |     |
| 掃除流し撤去        | バック付き掃除流し 再使用しない   | 1    | 組  | 12,400 | 12,400 |     |
| 【給水撤去】        |                    |      |    |        |        |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 屋内一般 20A      | 4    | m  | 1,130  | 4,520  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 20A    | 5    | m  | 1,350  | 6,750  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A    | 7    | m  | 1,670  | 11,690 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 32A    | 2    | m  | 2,040  | 4,080  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 40A    | 2    | m  | 2,250  | 4,500  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 50A    | 7    | m  | 2,820  | 19,740 |     |

| 管工事                    |                                             | 撤去工事 |   |    | A-4   |        |            |
|------------------------|---------------------------------------------|------|---|----|-------|--------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                                         | 数    | 量 | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 80A                             | 4    |   | m  | 4,150 | 16,600 |            |
| 保温撤去                   |                                             | 1    |   | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0040 |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 80A 保温有                                | 1    |   | か所 | 7,300 | 7,300  |            |
| 青銅仕切弁<br>撤去            | 5K(ねじ) 50A -                                | 1    |   | 個  | 1,810 | 1,810  |            |
| 混合水栓<br>撤去             | 13A -                                       | 1    |   | 個  | 1,240 | 1,240  |            |
| 【給湯撤去】                 |                                             |      |   |    |       |        |            |
| 電気温水器<br>撤去            | 370L 据置丸型<br>付属品共                           | 1    |   | 台  | 8,220 | 8,220  |            |
| 給湯・銅管<br>撤去            | 屋内一般 20A( 3/4B)<br>-                        | 1    |   | m  | 930   | 930    |            |
| 給湯管 保温撤去               | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>20A 再使用しない | 1    |   | m  | 740   | 740    |            |
| 【排水撤去】                 |                                             |      |   |    |       |        |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 40A                             | 7    |   | m  | 2,250 | 15,750 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 50A                             | 8    |   | m  | 2,820 | 22,560 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 65A                             | 10   |   | m  | 3,670 | 36,700 |            |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | ﾏｰﾐﾅﾙ 機械室・便所 50A                            | 4    |   | m  | 5,590 | 22,360 |            |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | ﾏｰﾐﾅﾙ 機械室・便所 75A                            | 6    |   | m  | 5,740 | 34,440 |            |

| 管工事                    |                   | 撤去工事 |   | A-4            |       |         |     |
|------------------------|-------------------|------|---|----------------|-------|---------|-----|
| 名 称                    | 摘 要               | 数    | 量 | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 排水用鋳鉄管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 100A | 11   |   | m              | 5,880 | 64,680  |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 40A -      | 6    |   | m              | 1,370 | 8,220   |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 50A -      | 5    |   | m              | 1,740 | 8,700   |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去 | T 5B 50A -        | 2    |   | 個              | 3,500 | 7,000   |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 50A -         | 1    |   | 個              | 2,940 | 2,940   |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 65A -         | 1    |   | 個              | 3,840 | 3,840   |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 80A -         | 1    |   | 個              | 4,290 | 4,290   |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 100A -        | 3    |   | 個              | 4,740 | 14,220  |     |
| 【換気撤去】                 |                   |      |   |                |       |         |     |
| 長方形ダクト撤去               | 亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない | 8    |   | m <sup>2</sup> | 2,370 | 18,960  |     |
| 吸込口撤去                  | GVS 230×230       | 1    |   | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 吸込口撤去                  | GVS 300×300       | 1    |   | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 計                      |                   |      |   |                |       | 540,150 |     |
|                        |                   |      |   |                |       |         |     |
|                        |                   |      |   |                |       |         |     |

| 管工事               |                       | 撤去工事 |    | A-5    |        |     |
|-------------------|-----------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称               | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【衛生器具撤去】          |                       |      |    |        |        |     |
| 和風便器撤去            | 洗浄弁式 再使用しない           | 4    | 組  | 15,100 | 60,400 |     |
| 小便器撤去             | 専用洗浄弁式床置小便器<br>再使用しない | 3    | 組  | 12,900 | 38,700 |     |
| 洗面器撤去             | 水栓1個、水栓2個 再使用しない      | 4    | 組  | 7,790  | 31,160 |     |
| 鏡撤去               | 再使用しない                | 4    | 枚  | 2,600  | 10,400 |     |
| 化粧棚撤去             | 陶器製 再使用しない            | 4    | 個  | 1,690  | 6,760  |     |
| 掃除流し撤去            | ハック付き掃除流し 再使用しない      | 1    | 組  | 12,400 | 12,400 |     |
| 【給水撤去】            |                       |      |    |        |        |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 屋内一般 20A         | 4    | m  | 1,130  | 4,520  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 20A       | 5    | m  | 1,350  | 6,750  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A       | 7    | m  | 1,670  | 11,690 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 32A       | 2    | m  | 2,040  | 4,080  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 40A       | 2    | m  | 2,250  | 4,500  |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 50A       | 7    | m  | 2,820  | 19,740 |     |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去 | ねじ接合 機械室・便所 80A       | 4    | m  | 4,150  | 16,600 |     |

| 管工事                    |                                           | 撤去工事 |    | A-5   |        |            |
|------------------------|-------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去                   |                                           | 1    | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0041 |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ | 配管切断 80A 保温有                              | 1    | か所 | 7,300 | 7,300  |            |
| 青銅仕切弁<br>撤去            | 5K(ねじ) 50A -                              | 1    | 個  | 1,810 | 1,810  |            |
| 混合水栓<br>撤去             | 13A -                                     | 1    | 個  | 1,240 | 1,240  |            |
| 【給湯撤去】                 |                                           |      |    |       |        |            |
| 電気温水器<br>撤去            | 370L 据置丸型<br>付属品共                         | 1    | 台  | 8,220 | 8,220  |            |
| 給湯・銅管<br>撤去            | 屋内一般 20A ( 3/4B)<br>-                     | 1    | m  | 930   | 930    |            |
| 給湯管 保温撤去               | ガラスウール<br>屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2<br>20A 再使用しない | 1    | m  | 740   | 740    |            |
| 【排水撤去】                 |                                           |      |    |       |        |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 40A                           | 7    | m  | 2,250 | 15,750 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 50A                           | 8    | m  | 2,820 | 22,560 |            |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)撤去      | ねじ接合 機械室・便所 65A                           | 10   | m  | 3,670 | 36,700 |            |
| 排水用铸铁管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 50A                          | 4    | m  | 5,590 | 22,360 |            |
| 排水用铸铁管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 75A                          | 6    | m  | 5,740 | 34,440 |            |
| 排水用铸铁管<br>撤去           | メカニカル 機械室・便所 100A                         | 11   | m  | 5,880 | 64,680 |            |

| 管工事            |                   | 撤去工事 |                | A-5   |         |     |
|----------------|-------------------|------|----------------|-------|---------|-----|
| 名 称            | 摘 要               | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去  | 機械室・便所 40A -      | 6    | m              | 1,370 | 8,220   |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去  | 機械室・便所 50A -      | 5    | m              | 1,740 | 8,700   |     |
| 床排水トラップ(防水形)撤去 | T 5B 50A -        | 2    | 個              | 3,500 | 7,000   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 50A -         | 1    | 個              | 2,940 | 2,940   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 65A -         | 1    | 個              | 3,840 | 3,840   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 80A -         | 1    | 個              | 4,290 | 4,290   |     |
| 床上掃除口(防水形)撤去   | COB 100A -        | 3    | 個              | 4,740 | 14,220  |     |
| 【換気撤去】         |                   |      |                |       |         |     |
| 長方形ダクト撤去       | 亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない | 8    | m <sup>2</sup> | 2,370 | 18,960  |     |
| 吸込口撤去          | GVS 230×230       | 1    | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 吸込口撤去          | GVS 300×300       | 1    | 個              | 4,520 | 4,520   |     |
| 計              |                   |      |                |       | 546,350 |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |
|                |                   |      |                |       |         |     |

| 管工事        |             | 撤去工事 |                | 発生材処理  |        |     |
|------------|-------------|------|----------------|--------|--------|-----|
| 名 称        | 摘 要         | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| とりこわし発生材運搬 | 金属          | 6.7  | m <sup>3</sup> | 1,360  | 9,112  |     |
| とりこわし発生材運搬 | 廃プラ         | 0.2  | m <sup>3</sup> | 5,140  | 1,028  |     |
| とりこわし発生材運搬 | ガラス         | 5.1  | m <sup>3</sup> | 2,500  | 12,750 |     |
| とりこわし発生材運搬 | コンクリート(無筋)  | 0.1  | m <sup>3</sup> | 3,930  | 393    |     |
| とりこわし発生材運搬 | アスベスト含有成形板等 | 1    | m <sup>3</sup> | 8,510  | 8,510  |     |
| 発生材処理      | 金属          | 2.6  | t              | 0      | 0      |     |
| 発生材処理      | 廃プラ         | 0.1  | t              | 20,000 | 2,000  |     |
| 発生材処理      | ガラス         | 1.1  | t              | 5,640  | 6,204  |     |
| 発生材処理      | コンクリート(無筋)  | 0.2  | t              | 1,000  | 200    |     |
| 発生材処理      | アスベスト含有成形板等 | 1    | m <sup>3</sup> | 36,000 | 36,000 |     |
| 計          |             |      |                |        | 76,197 |     |
|            |             |      |                |        |        |     |
|            |             |      |                |        |        |     |
|            |             |      |                |        |        |     |

## 管工事 別紙明細

51

| 管工事                               |                                           | 給水設備 |    | 共用     |         |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                               | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                              |                                           | 1    | 式  |        | 79,940  | 別紙 00-0001 |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>20A | 2    | m  | 1,550  | 3,100   |            |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙<br>32A | 2    | m  | 1,760  | 3,520   |            |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A  | 8    | m  | 2,500  | 20,000  |            |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A  | 2    | m  | 2,850  | 5,700   |            |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A  | 11   | m  | 3,480  | 38,280  |            |
| 給水管 保温                            | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A | 2    | m  | 4,670  | 9,340   |            |
| 計                                 |                                           |      |    |        | 79,940  |            |
|                                   |                                           |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                            |                                           | 1    | 式  |        | 120,400 | 別紙 00-0002 |
| 機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 88mm                            | 4    | か所 | 13,500 | 54,000  |            |
| 機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 100mm                           | 1    | か所 | 14,800 | 14,800  |            |
| 機械はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 125mm                           | 3    | か所 | 17,200 | 51,600  |            |
| 計                                 |                                           |      |    |        | 120,400 |            |
|                                   |                                           |      |    |        |         |            |

## 管工事 別紙明細

52

| 管工事    |                                              | 給水設備 |    | A-1   |         |            |
|--------|----------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称    | 摘 要                                          | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事   |                                              | 1    | 式  |       | 115,490 | 別紙 00-0003 |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A           | 19   | m  | 2,270 | 43,130  |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内, ﾎﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A | 6    | m  | 1,970 | 11,820  |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A           | 2    | m  | 2,420 | 4,840   |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内, ﾎﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A | 1    | m  | 2,130 | 2,130   |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A           | 3    | m  | 2,620 | 7,860   |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内, ﾎﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A | 1    | m  | 2,300 | 2,300   |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A           | 5    | m  | 2,810 | 14,050  |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A           | 1    | m  | 3,040 | 3,040   |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A           | 7    | m  | 3,760 | 26,320  |            |
| 計      |                                              |      |    |       | 115,490 |            |
|        |                                              |      |    |       |         |            |
|        |                                              |      |    |       |         |            |
|        |                                              |      |    |       |         |            |
|        |                                              |      |    |       |         |            |

| 管工事                                 |                | 給水設備 |                | A-1    |         |            |
|-------------------------------------|----------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                                 | 摘 要            | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                              |                | 1    | 式              |        | 112,900 | 別紙 00-0004 |
| 機械はつり (パイプ<br>バンドカッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm | 9    | か所             | 11,100 | 99,900  |            |
| 機械はつり (パイプ<br>バンドカッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 75mm | 1    | か所             | 13,000 | 13,000  |            |
| 計                                   |                |      |                |        | 112,900 |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                               |                | 1    | 式              |        | 8,290   | 別紙 00-0005 |
| 型枠                                  | 一般用            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 1,420   |            |
| コンクリート                              | 手練り            | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                                   |                |      |                |        | 8,290   |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |
|                                     |                |      |                |        |         |            |

| 管工事    |                                 | 給水設備 |    | A-2   |        |            |
|--------|---------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称    | 摘 要                             | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温工事   |                                 | 1    | 式  |       | 11,400 | 別紙 00-0006 |
| 給水管 保温 | グラスウール<br>屋内露出 合成樹脂製カバー1<br>20A | 4    | m  | 2,850 | 11,400 |            |
| 計      |                                 |      |    |       | 11,400 |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |
|        |                                 |      |    |       |        |            |

| 管工事                              |                                             | 給水設備 |                | A-3    |         |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                                         | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                             |                                             | 1    | 式              |        | 69,490  | 別紙 00-0007 |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A | 24   | m              | 1,970  | 47,280  |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>20A           | 2    | m              | 2,850  | 5,700   |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A | 2    | m              | 2,130  | 4,260   |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A | 5    | m              | 2,450  | 12,250  |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 69,490  |            |
|                                  |                                             |      |                |        |         |            |
| はつり補修費                           |                                             | 1    | 式              |        | 111,000 | 別紙 00-0008 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm                              | 10   | か所             | 11,100 | 111,000 |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 111,000 |            |
|                                  |                                             |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                            |                                             | 1    | 式              |        | 8,290   | 別紙 00-0009 |
| 型枠                               | 一般用                                         | 0.1  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 1,420   |            |
| コンクリート                           | 手練り                                         | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 8,290   |            |

| 管工事                              |                                             | 給水設備 |                | A-4    |         |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                                         | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                             |                                             | 1    | 式              |        | 69,490  | 別紙 00-0010 |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A | 24   | m              | 1,970  | 47,280  |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>20A           | 2    | m              | 2,850  | 5,700   |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A | 2    | m              | 2,130  | 4,260   |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A | 5    | m              | 2,450  | 12,250  |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 69,490  |            |
|                                  |                                             |      |                |        |         |            |
| はつり補修費                           |                                             | 1    | 式              |        | 111,000 | 別紙 00-0011 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾐﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm                              | 10   | か所             | 11,100 | 111,000 |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 111,000 |            |
|                                  |                                             |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                            |                                             | 1    | 式              |        | 8,290   | 別紙 00-0012 |
| 型枠                               | 一般用                                         | 0.1  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 1,420   |            |
| コンクリート                           | 手練り                                         | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                                |                                             |      |                |        | 8,290   |            |





[illegible]

| 管工事                              |                    | 排水設備 |    | 共用     |         |            |
|----------------------------------|--------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 塗装工事                             |                    | 1    | 式  |        | 43,350  | 別紙 00-0020 |
| 配管用<br>炭素鋼管(黒)<br>塗装             | 露出・調合パイプ 100A      | 15   | m  | 2,890  | 43,350  |            |
| 計                                |                    |      |    |        | 43,350  |            |
|                                  |                    |      |    |        |         |            |
| 防錆工事                             |                    | 1    | 式  |        | 6,300   | 別紙 00-0021 |
| 鋼管(地中)<br>防食                     | ペトロラム系防食テープ 巻 100A | 1    | m  | 6,300  | 6,300   |            |
| 計                                |                    |      |    |        | 6,300   |            |
|                                  |                    |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                           |                    | 1    | 式  |        | 150,000 | 別紙 00-0022 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm     | 4    | か所 | 11,100 | 44,400  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 88mm     | 4    | か所 | 13,500 | 54,000  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 125mm    | 3    | か所 | 17,200 | 51,600  |            |
| 計                                |                    |      |    |        | 150,000 |            |
|                                  |                    |      |    |        |         |            |
|                                  |                    |      |    |        |         |            |

| 管工事                                 |                 | 排水設備 |                | A-1    |         |            |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                                 | 摘 要             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                              |                 | 1    | 式              |        | 250,300 | 別紙 00-0023 |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm  | 5    | か所             | 11,100 | 55,500  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 75mm  | 4    | か所             | 13,000 | 52,000  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 88mm  | 1    | か所             | 13,500 | 13,500  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 5    | か所             | 14,800 | 74,000  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 125mm | 2    | か所             | 17,200 | 34,400  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 150mm | 1    | か所             | 20,900 | 20,900  |            |
| 計                                   |                 |      |                |        | 250,300 |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                               |                 | 1    | 式              |        | 9,710   | 別紙 00-0024 |
| 型枠                                  | 一般用             | 0.2  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 2,840   |            |
| コンクリート                              | 手練り             | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                                   |                 |      |                |        | 9,710   |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |

| 管工事                                 |                 | 排水設備 |                | A-3    |         |            |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                                 | 摘 要             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                              |                 | 1    | 式              |        | 159,100 | 別紙 00-0025 |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 63mm  | 4    | か所             | 11,100 | 44,400  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 75mm  | 4    | か所             | 13,000 | 52,000  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 88mm  | 1    | か所             | 13,500 | 13,500  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 1    | か所             | 14,800 | 14,800  |            |
| 機械はつり(ダブイエ<br>ンド・カッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 125mm | 2    | か所             | 17,200 | 34,400  |            |
| 計                                   |                 |      |                |        | 159,100 |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                               |                 | 1    | 式              |        | 9,710   | 別紙 00-0026 |
| 型枠                                  | 一般用             | 0.2  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 2,840   |            |
| コンクリート                              | 手練り             | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                                   |                 |      |                |        | 9,710   |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |
|                                     |                 |      |                |        |         |            |

| 管工事                        |                 | 排水設備 |                | A-4    |         |            |
|----------------------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                        | 摘 要             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                     |                 | 1    | 式              |        | 159,100 | 別紙 00-0027 |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 63mm  | 4    | か所             | 11,100 | 44,400  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 75mm  | 4    | か所             | 13,000 | 52,000  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 88mm  | 1    | か所             | 13,500 | 13,500  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 1    | か所             | 14,800 | 14,800  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 125mm | 2    | か所             | 17,200 | 34,400  |            |
| 計                          |                 |      |                |        | 159,100 |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                      |                 | 1    | 式              |        | 9,710   | 別紙 00-0028 |
| 型枠                         | 一般用             | 0.2  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 2,840   |            |
| コンクリート                     | 手練り             | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                          |                 |      |                |        | 9,710   |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |

| 管工事                        |                 | 排水設備 |                | A-5    |         |            |
|----------------------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                        | 摘 要             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                     |                 | 1    | 式              |        | 159,100 | 別紙 00-0029 |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 63mm  | 4    | か所             | 11,100 | 44,400  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 75mm  | 4    | か所             | 13,000 | 52,000  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 88mm  | 1    | か所             | 13,500 | 13,500  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 1    | か所             | 14,800 | 14,800  |            |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 125mm | 2    | か所             | 17,200 | 34,400  |            |
| 計                          |                 |      |                |        | 159,100 |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
| 穴埋め補修                      |                 | 1    | 式              |        | 9,710   | 別紙 00-0030 |
| 型枠                         | 一般用             | 0.2  | m <sup>2</sup> | 14,200 | 2,840   |            |
| コンクリート                     | 手練り             | 0.1  | m <sup>3</sup> | 68,700 | 6,870   |            |
| 計                          |                 |      |                |        | 9,710   |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |
|                            |                 |      |                |        |         |            |





## 管工事 別紙明細

71

| 管工事     |            | 撤去工事 |    | 共用     |        |            |
|---------|------------|------|----|--------|--------|------------|
| 名 称     | 摘 要        | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 土工事     |            | 1    | 式  |        | 40,744 | 別紙 00-0035 |
| 根切り(人力) |            | 1.4  | m3 | 13,800 | 19,320 |            |
| 埋戻し     | 人 力 根切り土   | 0.9  | m3 | 10,500 | 9,450  |            |
| 砂利地業    | 再生クラッシュラン  | 0.2  | m3 | 9,220  | 1,844  |            |
| 山砂      |            | 0.4  | m3 | 13,100 | 5,240  |            |
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし | 0.6  | m3 | 8,150  | 4,890  |            |
| 計       |            |      |    |        | 40,744 |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |
|         |            |      |    |        |        |            |

## 管工事 別紙明細

72

| 管工事      |                                                  | 撤去工事 |    | A-1   |        |            |
|----------|--------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                              | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去工事   |                                                  | 1    | 式  |       | 29,630 | 別紙 00-0036 |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>20A 再使用しない        | 4    | m  | 790   | 3,160  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>25A 再使用しない        | 6    | m  | 880   | 5,280  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>32A 再使用しない        | 2    | m  | 930   | 1,860  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>40A 再使用しない        | 1    | m  | 1,010 | 1,010  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>50A 再使用しない        | 8    | m  | 1,100 | 8,800  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス<br>80A 再使用しない        | 4    | m  | 1,320 | 5,280  |            |
| 給水管 保温撤去 | ク°ラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミカ°ラスクロス<br>80A 再使用しない | 4    | m  | 1,060 | 4,240  |            |
| 計        |                                                  |      |    |       | 29,630 |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |
|          |                                                  |      |    |       |        |            |

[illegible]

| 管工事      |                                                    | 撤去工事 |    | A-3   |        |            |
|----------|----------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                    | 1    | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0038 |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A 再使用しない | 5    | m  | 660   | 3,300  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>20A 再使用しない        | 4    | m  | 740   | 2,960  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A 再使用しない | 7    | m  | 710   | 4,970  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A 再使用しない | 2    | m  | 750   | 1,500  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A 再使用しない | 2    | m  | 790   | 1,580  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A 再使用しない | 7    | m  | 880   | 6,160  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A 再使用しない | 4    | m  | 1,060 | 4,240  |            |
| 計        |                                                    |      |    |       | 24,710 |            |
|          |                                                    |      |    |       |        |            |
| 保温撤去     |                                                    | 1    | 式  |       | 740    | 別紙 00-0039 |
| 給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｴｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>20A 再使用しない        | 1    | m  | 740   | 740    |            |
| 計        |                                                    |      |    |       | 740    |            |
|          |                                                    |      |    |       |        |            |
|          |                                                    |      |    |       |        |            |

| 管工事      |                                                | 撤去工事 |    | A-4   |        |            |
|----------|------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                            | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                | 1    | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0040 |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>20A 再使用しない | 5    | m  | 660   | 3,300  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カハ-1及び2<br>20A 再使用しない      | 4    | m  | 740   | 2,960  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>25A 再使用しない | 7    | m  | 710   | 4,970  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>32A 再使用しない | 2    | m  | 750   | 1,500  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>40A 再使用しない | 2    | m  | 790   | 1,580  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>50A 再使用しない | 7    | m  | 880   | 6,160  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>80A 再使用しない | 4    | m  | 1,060 | 4,240  |            |
| 計        |                                                |      |    |       | 24,710 |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |

| 管工事      |                                                | 撤去工事 |    | A-5   |        |            |
|----------|------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                            | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                | 1    | 式  |       | 24,710 | 別紙 00-0041 |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>20A 再使用しない | 5    | m  | 660   | 3,300  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カハ-1及び2<br>20A 再使用しない      | 4    | m  | 740   | 2,960  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>25A 再使用しない | 7    | m  | 710   | 4,970  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>32A 再使用しない | 2    | m  | 750   | 1,500  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>40A 再使用しない | 2    | m  | 790   | 1,580  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>50A 再使用しない | 7    | m  | 880   | 6,160  |            |
| 給水管 保温撤去 | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>80A 再使用しない | 4    | m  | 1,060 | 4,240  |            |
| 計        |                                                |      |    |       | 24,710 |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |
|          |                                                |      |    |       |        |            |